


Elektrimaterjalide loend

Nimetus	Tüüp / kommentaar	Kogus	Ühik
Valgusti mastile	Näiteks: Micro Martin 55 W 16 LED, 60000276 55.0 W 6918 lm 125.8 lm/W 71 MRUE 055 730 L35 AA016; kummikaablivaruga 10m	5	Tk
Kaabel	AXPK4G35	150	m
Märkelint	Kollane, "Ettevaatust kaabel!"	125	m
Kaablitoru	klass-A, Dväl = 75mm, 750N, kollane	130	m
Kordusmaanduspaigaldis	Rm ≤100 Ω	4	kmpl
Tsingitud koonuseline metallmast konsooliga	H=8m / 2,5m	5	kmpl
Raudbetoonjaland koos tihendiga 6-10m mastile	Nt RBJ-4,5	5	kmpl
Kaitsmealus 25A + Sular 6A	Nt SVV 1.06	5	kmpl
Valgustusliini ühendustarvikute komplekt	Nt SV15.5	5	kmpl
Kaabli otsamuhv AXPK kaablile	AXPK4G35 kaablile	10	kmpl
Kaitseautomaat olemasolevasse metallmasti paigaldamiseks	3xB10A	1	kmpl
Liiv	Kaeviku täiteks	18	m3
Kruus	Kaeviku täiteks lisaks väljakaevatud pinnasele.	Täpsustab töövõtja	m3

- Ehitajale lasub kohustus veenduda materjalide kogustes enne tööde teostamise / hinnapakkumise tegemist. Pakkuja peab arvestama kõikide materjalidega, mis on paigaldise nõuetekohaseks väljaehituseks vajalikud, ka nendega, mida ei ole ilmingimata antud loendis loetletud.
- Loendis on viidatud ainult ühele võimalikule tootjale. Vajadusel kasutada Tellijaga kooskõlastatult analooge, kuid jälgida, et parameetrid oleksid samad.

		Projekti nimetus: Vääna-Jõesuu busside ümberpööramiseks ehitusprojekt. Teevalgustuse eriosa.			Objekti aadress: Pundelepa, Vääna-Jõesuu küla, Harku vald, Harjumaa	
Töö nr.	Kuupäev	Koostas	Stadium	Fail	Leht	
240701	18.08.2024	V. Sibrits	PP	240701_PP_EL-8-01_loend.doc	1 / 1	