Mastile paigaldada sädevahemikud

Jalandiga puitmast (41) asendada III klassi kreosootimmutusega mastiga L=11 m

+52.80

KP õhuliin Fe/Al 62 mm² L=61 m

+52.79

Rismeväljа joonis 3

+52.54

+52.58

Jalandiga puitmast (40) asendada III klassi kreosootimmutusega mastiga L=11 m

+52.53

+52.68

KP õhuliin Fe/Al 62 mm² L=63 m

+52.85

+52.98

Jalandiga puitmast (39) asendada III klassi kreosootimmutusega mastiga L=11 m

+53.34

+53.14

KP õhuliin Fe/Al 62 mm² L=67 m

+52.90

Rismeväljа joonis 2

+53.03

+53.05

Puitmast (38) asendada III klassi kreosootimmutusega mastiga L=11 m

Mastile paigaldada sädevahemikud

+52.96

+52.93

+52.65

KP õhuliin Fe/Al 62 mm² L=59 m

+52.97

Jalandiga puitmast (37) asendada III klassi kreosootimmutusega mastiga L=11 m

+53.36

+53.32

KP õhuliin Fe/Al 62 mm² L=54 m

+53.00

Jalandiga puitmast (36) asendada III klassi kreosootimmutusega mastiga L=11 m

+52.82

25201:008:0051
32 Jõhvi-Vasknarva tee

25201:008:0033
Ahtme metskond 18

X = 6581350

Y = 6589200

X = 6581250

Y = 6589200

N

Tingmärgid:

Kinnistu piir

Olemasolev keskpinge õhuliin

LEONHARD WEISS OÜ projekteeritud tehnovõrgud (töö nr. IP8953):

Rekonstrueeritud kaetud keskpingeõhuliin

Projekteeritud keskpingemast

IP8953-1-1

IP8953-1-2

IP8953-1-3

Projekt	Ahtme-615 keskpinge liini rekonstrueerimine				Tellija	Elektrilevi
LEONHARD WEISS	Joonis	Elektripaigaldise plaan			Joonise nr	IP8953-1-2
	Projekteenis	Tristan Krillo		10.02.2026	5302 5356	Mõõtkava M 1:500
	Kontrollis	Ivo Maaten				Staadium Tööprojekt
	Projektijuht					Keel EST / Leht 2 / Lehti 3

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348