Tingmärgid asendiplaanil:

- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud tänavavalgustuse maakaabel kaitsetorus
- Olemas olev tänavavalgustuse juhtimiskilp
- Projekteeritud tänavavalgustuse met. mast ja LED-valgusti

Jõemetsa tee
Paigaldada met.mastid koos bet.jalandiga (h=5m, konsool 1m) (3tk)
Toide uutele met.mastidele L_{kaabel}=72m kaabliga AXPK 4x25,
kaablid paigaldada 1m sügavusele kaitsetorusse

Pukamäe tänavavalgustuse juhtimiskilp LJS47 (3x40A)

Kasteheina tee
Paigaldada met.mastid koos bet.jalandiga (h=5m, konsool 1m) (4tk)
Toide uutele met.mastidele L_{kaabel}=228m kaabliga AXPK 4x25,
kaablid paigaldada 1m sügavusele kaitsetorusse

Aru tee
Paigaldada met.mastid koos bet.jalandiga (h=5m, konsool 1m) (4tk)
Toide uutele met.mastidele L_{kaabel}=121m kaabliga AXPK 4x25,
kaablid paigaldada 1m sügavusele kaitsetorusse

Räua tee 1
31701:004:0209

Jõemetsa tee 3
31701:004:0211

Jõemetsa tee 6
31701:004:1470

Jõemetsa tee 1
31701:004:0210

Jõemetsa tee 4
31701:004:1480

Kasteheina tee 9
31701:001:2073

Jõemetsa tee 2
31701:001:2068

Kasteheina tee 8
31701:001:2097

Suurekivi
31701:004:1670

Kasteheina tee 7
31701:001:2096

Kasteheina tee 6
31701:001:2095

Kase
31701:001:2101

Kasteheina tee 5
31701:001:2094

Kasteheina tee 4
31701:001:2093

Kasteheina tee 3
31701:001:2092

Kasteheina tee 2
31701:001:2091

Metsa-Alliko
31701:004:1420

Aasumäe
31701:004:0471

Kasteheina tee 1
31701:001:2089

Uuejõe
31701:004:0172

Peetri
31701:004:0450

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11

Geodeetilise alusplaani andmed

Kobras OÜ töö nr. 2026-046
Koostatud märts 2026
Kõrgused EH2000 süsteemis
Koordinaadid L-EST97 süsteemis

Märkused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile.
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Maakaabel paigaldada teemaa-alal minimaalselt 1 m sügavusele, haljasalal minimaalselt 0,7 m sügavusele, kui pole viidatud teisiti. Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.
5. Elektrilevi ja Enefit kaablite kaitsevööndis kaevata käsitsi.

Tellija: Ojaveski OÜ	STRØMTEC	Aadress: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714		Kuupäev: 13.05.2026
		MTR: TEL002388		Töö nr: 26-24
		Reg nr: 12688881		Joon nr: 001
Töö nimetus:	Kasteheina, Jõemetsa ja Aru tee tänavavalgustus Pukamäe küla, Kohila vald, Raplamaa. Tööprojekt.	Telefon: +372 5534119		Mõõtkava: M1:500
		e-mail: jaanus@stromtec.ee		
		Projekteeris: Tarmo Tiits 55699792		
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa	Kontrollis: Jaanus Kaldoja		