TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD

LP	Projekteeritud lõpp-punkt mastil (ühenduskarp mastil). Mõõdud 150x200mm.
LP	Projekteeritud lõpp-punkt maapinnal (kapp maapinnal). Mõõdud 350x290x1000mm, kõrgus maapinnast ca 0,6m.
	Projekteeritud maasisene multitoru(side) - DB-klassi (Direct Bury) märgistusega, min 1250N.
	Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - maa sees.
	Projekteeritud multitoru(side) ol.oleval elektrivõrgu õhuliinil.
	Projekteeritud perspektiivne kliendiliin(side) - õhuliin.
	Taastatav haljasala - ca 60 m2.
	Taastatav freespuru-, kruusa- või killustikkate - ca 69m2.
	Projekteeritud puitmast (kõrgus/tüüp väljatoodud viites)
CXXXX	Projekteeritud side jaotuspunkt (kapp maapinnal). Mõõdud ca1100x700x430mm, kõrgus maapinnast ca 1,3m.

Haljasala taastamine



MURUKÜLV	
Soelutud mineraalmuld kasvukihina	15 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	10 cm

Tüüp 5
Kruusa taastamine



PAEKILLUSTIK	12 cm
PAEKILLUSTIK E>170 MPa	
fraktsioon 16/32	10 cm
fraktsioon 32/63	15 cm
killustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m^2	
DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>2.0 m/ööp)	20 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp) (märkus 3)	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	
LIIV Kf>0.5 m/ööp	10 cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	



MÄRKUSED

1. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele.
2. Koordinaadid joonistel on L-EST süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
3. Projektis kasutatud peamiselt lahtist meetodit, v.a teisiti tähistatud kohtades (jälgida viiteid).
4. Haljasalal paigaldada kaabel 0,7m sügavusele, sõidutee 1m ning kõnnitee alla 1m sügavusele. Kitsaskohtades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toestada teisi tehnovõrke.
5. Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevööndi tega, milles kõikvõimalikud kaeve ja mullatööd ilma kaablivaldaja loata on keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega.
6. Olemasolevad katted taastatakse samaväärseks kogu projekti ulatuses.

Projekti nimetus	SIDEVÕRGU PROJEKTEERIMINE IDA-VIRU MAAKONNAS JA JÄRVA MAAKONNAS (P2024-08)				
Joonise nimetus	Asendiplaan (VT2106)				
Projekteerija	Hepta Group Energy OÜ Mäeküla 2/1 12618 TALLINN Estonia Tel. +372 5179408 info@hepta.ee		Tellija	Enefit AS / Reg kood 16130213 Lelle tn 22, Kesklinna linnaosa, 11318 Tallinn, Harju maakond Tel +372 5552288 info@enefit.ee	
Koostaja	S. Kulp		Staadium	Mõõtkava	Projekti nr
Projektijuht	S. Kulp		EP	1:1000	24019 (VT2106)
Projekteerija	M. Banko		Kuupäev		Joonise nr
			17.09.2024		E201