

3 MATERJALIDE LOEND

* Loendis ei ole arvestatud kanalisatsioonitorustike ja kaevude ühendamiseks vajaminevaid detaile (üleminekud, käänikud, tugirõngad jne).

* Loendis ei ole arvestatud survetorude ühendamiseks vajaminevaid ühendusdetaile ega äärikliitmike vahelisi kummitihendeid.

* Loendis ei ole arvestatud soojusisolatsiooni mahtu. Torustike soojustamisel tuleb järgida lisas 2 esitatud nõudeid.

* Projektis antud tööde ja materjalide mahud ei vabasta töövõtjat kohustusest mahtusid ise hinnata, arvestades normaalseid ehitusvarusid.

Jrk.nr.	Töö kirjeldus	Ühik	Maht	Ühiku hind	Maksumus
1	2	3	4	5	6
1	VEETORUSTIK				
1.1	Plasttoru PE100RC PN10 De63 mm, sinise triibuga must toru	jm	47		0.00 €
1.2	Plasttoru HDPE PN10 De63 mm, sinise triibuga must toru	jm	188		0.00 €
1.3	Plasttoru PE100RC De160 mm, hülss	jm	51		0.00 €
1.4	Märkelint "VESI"	jm	136		0.00 €
1.5	Märkekaabel, min Ø 1,5 mm ²	jm	235		0.00 €
1.6	Kummikiilsiber DN50 äärikliitmikute, spindlipikenduse ja kapega	tk	1		0.00 €
1.7	Maakraan DN50 el.keevismuhvide, spindlipikenduse ja kapega	tk	2		0.00 €
1.8	El.keevis kolmik De63	tk	1		0.00 €
1.9	El.keevis muhv koos kaeluse ja äärikuga De63	tk	1		0.00 €
1.10	Äärikuga universaalsadul DN150-50	tk	1		0.00 €
1.11	El.keevis otsakork De63	tk	2		0.00 €
2	KANALISATSIOONITORUSTIK				
2.1	Plasttoru PE100 S SDR17 De90 mm	jm	182		0.00 €
2.2	Plasttoru PE100RC SDR17 De90 mm	jm	48		0.00 €
2.3	Plasttoru PE100RC De160 mm, hülss	jm	51		0.00 €
2.4	Plasttoru PVC SN8 De160 mm	jm	3		0.00 €
2.5	Märkelint "KANALISATSIOON"	jm	134		0.00 €
2.6	Plastist voolurahustuskaev De800/500, teleskoobiga mudel koos malmkaanega	tk	1		0.00 €
2.7	El.keevis kolmik De90	tk	1		0.00 €
2.8	El.keevis põlv 45° De90	tk	3		0.00 €
2.9	El.keevis otsakork De90	tk	2		0.00 €
2.10	Kummikiilsiber DN80 äärikliitmikute, spindlipikenduse ja kapega	tk	2		0.00 €
Maksumus kokku KM-ta					0.00 €
Käibemaks 20%					0.00 €
Maksumus kokku KM-ga					0.00 €