Vaade 5
M 1:500

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 64 m
Tee alt min 1,2 m sügavuselt

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 42 m

70703:003:0340
65 Võru-Räpina tee

F5 MPL415694 Al 4G120 6/18 m
PVC Ø110 450 N 6 m

Demonteerida EX 4x70 10 m

KM 39,19

AJ14644
1VM630, 50 kVA
Paigaldus vastavalt
joonisele IP6203-K2-3 leht 2

Raadamisala ca 26 m²

F1 MPL415693 Al 4G120 4/16 m
PVC Ø110 450 N 4 m

Ristumine gaasitorustikuga!
Tagada püstsuunas min 0,3 m

Demonteerida ALUS 4x50 6 m

Demonteerida EX 4x25 5 m

F3 MPL415851 Al 4G120 10/22 m
PVC Ø110 450 N 10 m

70703:003:0301
Metsanurga

Demonteerida AJ Poomi

Demontereitav õhuliin

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 74 m
Kraavi põhjast min 1 m sügavuselt

M49

Vaade 4

Vaade 6

Vaade 6
M 1:500

Kaablid kaitsetorus
2xPVC Ø160 750 N 33 m

70801:001:0415
65 Võru-Räpina tee

Vaade 20

70801:001:0415
65 Võru-Räpina tee

Kinnine läbindamine
2xPVC Ø160 1250 N 11 m

70703:003:0336
65 Võru-Räpina tee

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 27 m
Vastavalt ristmevälja joonisele RV-3

Kaablid kaitsetorus
2xPVC Ø160 750 N 150 m

KPL222732 Al 3x50 1348/1365 m

KM 39,38

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 11 m
Tee alt min 1,2 m sügavuselt

KPL222733 Al 3x240 802/814 m

Ristmeväli RV-3 M 1:200

ELASA sidetrass
kõrgus 42,88 m

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 7 m
Kraavi põhjast min 1 m sügavuselt

70703:003:0301
Metsanurga

70801:001:1004
Võru mnt 15

M5

M6

Vaade 7

Vaade 7
M 1:500

M9

70703:003:0336
65 Võru-Räpina tee

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 67 m
min 1,5 m sügavuselt

KM 39,56

KM 39,50

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø160 750 N 12 m

M8

70703:003:0352
Kalju

70703:003:0305
Võru mnt 9

70703:003:0361
Võru mnt 11

70703:003:0305
Võru mnt 9

70703:003:0356
Võidumäe

M6

Vaade 8

Liinide tähistustes on enne kaldjoont
trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Tingmärke

- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud MP maakaabelliin
- Projekteeritud KP maakaabelliin (2 kaablit trassis)
- Projekteeritud KP maakaabelliin
- Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
- Projekteeritud kaitsetoru (750 N)
- Demonteeritav KP õhuliin
- Raadamisala

- Olev MP õhuliin
- Olev MP kaabel
- Olev gaasitorustik
- Olev sidekanalisatsioon
- Olev sidekaabel
- Olev KP kaabel
- Katastriüksuse piir

20 7 8
5 6
4

Märkused:
1. Ehitustööd toimuvad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsevööndis ja teemaal.
2. Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
3. Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Kasutatud materjal:
1. Geoalus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 10385G) 07.2023

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt	**Räpina-Leevaku 10 kV fiidri rekonstrueerimine Räpina vallas Põlvamaal (II etapp)**				Tellija	**Enefit Connect OÜ**	
LEONHARD WEISS	Joonis	**Asendiplaani vaated 5-7**			Joonise nr	**IP6203-K2-1**	
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteeris	**K. Kangro**		24.11.2023	+372 53045971	Mõõtkava	M 1:500
	Kontrollis	**K. Maaten**			+372 512 7053	Staadium	
	Projektijuht					Keel	Leht / Lehti
						EST	4 / 12