N
W E
S

LK234224

13001:001:1497
Männiku tee 1

12201:001:0906
Linnu tee T2

12201:001:0047
Linnu tee 6

12201:001:1057
Iisaku metskond 163

12201:001:0907
Linnu tee T3

12201:001:0371
13111 Kauksi-Vasknarva tee

Linnu tee

Ettevaatust!
Ristumine sidekaabliga
Kaevata käsitsi!

Ettevaatust!
Ristumine maakaabliga
Kaevata käsitsi!

Ristumine R1

Uuendada masti märgised

Puurimine 32,8m

Kaablitrass L=76m
MPL436048, AXPK4G50, L=91m
torus Ø110, 750N, L=61m

MÄRKUS!
Olemasoleva maakaabli kõrval kulgeb alajaama maanduspaigaldis.
Mitte kahjustada maandusjuhti!

AHXAMK-W3X120 KPL28706

AXPK4x120 MPL42681

0,4kV õhuliin Linnu tee AJ F1

Alajaam Linnu tee:(Jõhvi)

Uuendada masti märgised

A
B
C
D

TINGMÄRGID

- Projekteeritud liitumiskilp 1a
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud MP kaabelliin (1-kaabel)
- Projekteeritud plasttorud kaablitele
- Madalpingeõhuliin
- Madalpingekaabel
- Keskpingekaabel
- Valguskaabel
- Puurimiskaevik
- Katastripiir

TINGMÄRGID

Keskkonnaprojekt OÜ töö nr 3198 raames teostatavad tööd

- Veetorustik
- Kanalisatsioonitorustik
- Survekanalisatsioonitorustik
- Reoveepumpla
- Veetorustiku maakraan
- Veetorustiku sulgarmatuur
- Isevoolse kanalisatsioonitorustiku sõlm

TINGMÄRGID

Projekt O2 OÜ töö nr 4907 raames teostatavad tööd

- Tänavavalgustuse kaabelliin
- Tänavavalgustuse mast
- Sõidutee rekonstrueerimine
- Sõidutee mahasõit
- Kõnnitee

Märkused:
- Maakaabelliini minimaalne paigaldussügavus 1,0 meetrit
- Liitumiskilbi paigalduskõrgus: 34.75

Paigaldusviisid:
- Lõik A-B - lahtine kaeve, L=44m
- Lõik B-C - kinnisel meetodil suundpuurimisega, L=23m
- Lõik C-D - lahtine kaeve, L=9m

Geoalus: WeW OÜ töö nr GEO-013-25. Mõõdistamise kuupäev: 20.01.2025

KAEVIKU RISTLÕIGE

KAITSETORUGA KAABEL



*KRUUSAKS LUGEDA PINNAS, MIS EI SISALDA KUNI 10 mm SUURUSI KIVE ÜLE 50 %

KAITSETORUGA KAABEL



*KRUUSAKS LUGEDA PINNAS, MIS EI SISALDA KUNI 10 mm SUURUSI KIVE ÜLE 50 %
*TAASTATAV PEALISKIHT VASTAVALT EHITUSTÖÖDELE EELNENUD PEALISKIHILE
*PINNAS TIHENDADA 200mm KÕRGUSTE KAUPA, TIHENDUSTEGUR k=0,98

Tellija: ELEKTRILEVI OÜ, 10135 TALLINN Veskiposti 2	Projekteeris	Indrek Moisa		25.03.2025	5886 2582
	Kontrollis	Andres Kangro		25.03.2025	5349 1331
	Projektijuht				

elektrilevi

ELEKTRILEVI OÜ
10135 TALLINN Veskiposti 2
elektrilevi@elektrilevi.ee
Tel. +372 715 4230
Registrikood 11050857
TEL000343

Projekt	Reoveepumpla liitumine Linnu tee T2 kinnistul, Uusküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond	Joonise nr	LC2969-TP-EL-4-01	Staadium: Tööprojekt
				Mõõtkava: M 1 : 250
Joonis	Alajaam Linnu tee 0,4 kV fiider F1 maakaabelliin	Nimetus	Asendiplaan	Keel: EST; Leht: 1; Lehti: 1