

Materjalide kokkuvõte

Töö: Pärnu, Raba-Lille tänava kaugküttetorustik	Projektijuht: M. Juursalu	Töö nr: 1139
	Vastutav spetsialist: T. Rähmonen	Kuupäev: 16.07.2024
Osa: SVV		

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
Eelisolereitud torumaterjal (Logstor kataloog)							
1.	Eelisolereitud toru signaalkaabliga Ø406,4/630, L=12 m	DN400	191	jm		0,00 €	16 torulatti (sisaldab jääki), dif. tõkkega
2.	Eelisolereitud toru signaalkaabliga curved 43° Ø406,4/630 L=12 m	DN400	2	tk		0,00 €	12m, 18°, → paremale painutus
3.	Eelisolereitud toru signaalkaabliga Ø273,0/450, L=12 m	DN250	15	jm		0,00 €	2 torulatti (sisaldab jääki), dif. tõkkega
4.	Eelisolereitud torupõlv 90° Ø406,4/630 1,6x1,6m	DN400	22	tk		0,00 €	
5.	Eelisolereitud torupõlv 80° Ø406,4/630 1,6x1,6m	DN400	2	tk		0,00 €	80°
6.	Eelisolereitud T-hargmik Ø406,4/630 - Ø273,0/450	DN400/250	2	tk		0,00 €	45°
7.	Jätkupakend BX Joint Ø406,4/630	DN400	64	tk		0,00 €	
8.	Jätkupakend BX Joint Ø273,0/450	DN250	6	tk		0,00 €	
9.	Kaabli väljavõtte komplekt eelisolereitud toru kesta pealt (cable take-off at casting)		8	kompl.		0,00 €	
10.	Välitingimustele vastav mõõtekarbik (Terminal box type 1517)		4	kompl.		0,00 €	
11.	Signaaltraatide ühendusmuhv (100 tk /pakendis)		2	tk		0,00 €	
12.	Kompensatsioonipadjad s=40mm, 1,0x2,0m		90	tk		0,00 €	
13.	Märkelint (500 jm / pakendis)		1	tk		0,00 €	

Muud materjalid							
1.	Kaabel 3x1,5mm		50	jm		0,00 €	Näiteks Reka HF EQQ LiteRex
2.	Kaablikaitsetoru signaalkaablile		40	jm		0,00 €	Näiteks Fränkische FFKU-EM-F-UV
3.	Ilmastiku kindel mõõtekilp		2	tk		0,00 €	Näiteks HETR 35, 350x290x1000 (Harju Elekter AS)
4.	1-kihilise sõidutee asfaltkatte eemaldamine ja taastamine		330	m²		0,00 €	
5.	Haljasala eemaldamine ja taastamine		65	m²		0,00 €	
6.	Taastatavad kaevikud mis täidetakse täitepinnasega		600	m²		0,00 €	
7.	Munakivi katte eemaldamine ja taastamine		30	m²		0,00 €	
8.	Liivapadi torude ümber		185	m³		0,00 €	

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Kaeviku tagasitäite liiv uue kaugküttetorustiku ehitustsoonis		425	m³		0,00 €	Kogus täpsustada kaevetööde käigus
10.	Ajutise soojatorustiku rajamine		1	kompl.		0,00 €	Torustiku DN sõltub ajast millal toimuvad ehitustööd ning leppida kokku Gren Eesti AS-ga.

Demonteeritavad materjalid + muud materjalid							
1.	Likvideeritav kaugküttetorustik		~125	jm		0,00 €	
2.	Likvideeritavad sulgventiilid ja kaevud		2	tk		0,00 €	
3.	Likvideeritav mõõtekapp		1	tk		0,00 €	
4.	Likvideeritud kaugküttetorustiku (~40m) orienteeruv tagasitäite maht, mis ei jää uue kaugküttetorustiku ehitustsooni		~60	m³		0,00 €	Kogus täpsustada kaevetööde käigus

Märkused:

1. Spetsifitseerimata materjal, mis tuleneb montaaži vajadusest, kuulub töövõtumahu sisse.
2. Materjalide asendused kooskõlastada projekteerijaga
3. Spetsifikatsioon sisaldab ainult põhimaterjale. Materjalide kogused ja mõõdud on vajalik täpsustada tööde käigus.
4. Torustike demonteerimisel hoonetes tuleb tekkinud avad sulgeda vastavalt kehtivatele tuleohutuseeskirjadele.