


#### MÄRKUSED:

1. Tööde teostamisel lähtuda Ehitusseadustikust ja Pärnu linna kaevetööde eeskirjast
2. Katendid taastada ehituseelse kattega samatüübilisena.
3. Katendite taastamise tüüpristlõiked vaadata jooniselt SVV-4-12.
4. Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.
5. Taastatav asfaltkate viia sujuvalt kokku olemasolevaga, jälgides samal ajal olemasolevaid katete piki-ja põikkaldeid.

 <b>TERMOPILT</b> PROJEKTEERIMISTOOD Suur-Jõe 63, Pärnu Tel (+372) 6016500 www.termopilt.ee OÜ TERMOPILT Registrikood: 11216921 MTR: EEP000638 TEL003100	Tellija: Pärnu Linnavalitsus	Töö nr. 1139	Stadium TP
	Töö nimetus: Raba-Lille, Pärnu linn Kaugküttetorustik	Kaust nr. SVV	
	Joonise nimetus: Katendite taastamise plaan	Joonise nr. 4-11	
	Projektijuht T. Rähmonen /allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava: 1:200	
	Vastutav spets. T. Rähmonen /allkirjastatud digitaalselt/	Trükitud: 19.07.2024	
Insener R. Maide /allkirjastatud digitaalselt/			
Faili nimi: 1139_TP_SVV.dwg			