

		110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimine 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa						Projektinumber: KPL2508K3 Staadium: Põhiprojekt
		Mastide tabel						AS-8-01-001_v03
Masti nr	Masti tüüp	X koordinaat	Y koordinaat	Visangu pikkus, m	Nurk	Piketaaž, m	Taandatud- /ankruvisang, m	Märkus Ristumised
Imavere L132C	PORT	6512886,5	602225,8					Portaal ja vundamendid asendada/tugevdada.
				22			22/ 22	
1	11TAS-L2-19	6512908,5	602223,1		V 71° 18'	+22		Teine ahel 132B.
				285			285/ 285	Järvare tee (Järva vv); Sidekaabel ELA007 (ELASA); Asfalttee (Eratee); 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee (0,17 km) (PP nr: MA17425) (TRAM);
2	11TAS-L2-19	6513031,4	602479,8			+307		Teine ahel 132B.
				290			290/ 290	2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee (104,87 km) (TRAM);
3	11TAS-L2-19	6513156,4	602741,4			+597		Teine ahel 132B.
				271			271/ 271	Pinnastee (Eratee); Lendre tee (Järva vv); 0,4 kV ÖKL F2:Lau:(Võhma) (Elektrilevi OÜ); Projekteeritav 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee (1046+00) (PP nr: MA17425) (TRAM); Projekteeritav tee (PP nr: MA17425) (TRAM);
4	11TAS-L2-19	6513273,0	602985,7		P 26° 55'	+867		Teine ahel 132B.
				256				
5	11SIS-L2-14	6513476,3	603141,9			1+124		Teine ahel 132B.

		110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimine 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa						Projektinumber: KPL2508K3 Staadium: Põhiprojekt
		Mastide tabel						AS-8-01-001_v03
Masti nr	Masti tüüp	X koordinaat	Y koordinaat	Visangu pikkus, m	Nurk	Piketaaž, m	Taandatud- /ankruvisang, m	Märkus Ristumised
				214			219/ 854	
6	11SIS-L2-14	6513646,6	603272,3			1+338		Teine ahel 132B.
				200				
7	11SIS-L2-14	6513804,9	603393,8			1+538		Teine ahel 132B.
				184				
8	11TAS-L2-14	6513950,8	603505,3		V 26° 45'	1+721		Teine ahel 132B.
				207			209/ 627	
9	11SAS-L2-14	6514041,0	603691,1			1+928		Teine ahel 132B.
				216				Kraav;
10	11SAS-L2-16,5	6514135,1	603885,6			2+144		Teine ahel 132B.
				204				
11	11TAS-L2-9	6514224,2	604069,7		V 72° 33'	2+349		L132B hargnemine.
				206			263/ 1289	Pinnastee (Eratee); Kraav;
12	1SAS-L2-16,5	6514074,2	604211,0			2+555		
				270				0,4 kV ÖKL F2:Loigo:(Võhma) (Elektrilevi OÜ);
13	1SIS-L2-16	6513877,5	604395,4			2+824		
				258				
14	1SIS-L2-16	6513689,8	604571,8			3+082		
				258				Pinnastee (Eratee); 10 kV ÖL KÕO:IMA (Elektrilevi OÜ);
15	1SIS-L2-16	6513501,5	604748,6			3+340		

		110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimine 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa						Projektinumber: KPL2508K3 Stadium: Põhiprojekt
		Mastide tabel						AS-8-01-001_v03
Masti nr	Masti tüüp	X koordinaat	Y koordinaat	Visangu pikkus, m	Nurk	Piketaaž, m	Taandatud- /ankruvisang, m	Märkus Ristumised
				297				0,4 kV ÖKL F2:Põlluvälja:(Võhma) (Elektrilevi OÜ); Võrevere tee (Järva vv); Otsa tee (Järva vv);
16	1TAS-L2-19	6513285,3	604952,8		V 32° 18'	3+637		
				240			234/ 695	
17	1SIS-L2-15	6513050,0	604998,8			3+877		
				248				
18	1SIS-L2-15	6512806,2	605046,5			4+126		
				207				
19	1TAS-L2-19	6512603,0	605086,2			4+333		
				238			238/ 238	2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee (107,41 km) (TRAM); Projekteeritav Kogujatee ristmik ja ühendustee (PP nr: MA17425) (TRAM); 15 kV KKV KÕO:IMA (Elektrilevi OÜ); Projekteeritav 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee (1095+12) (EP nr: 20200042) (TRAM);
20	1TAS-L2-19	6512369,6	605131,6			4+570		
				220			220/ 220	
21	1TAS-L2-9	6512153,7	605173,9		P 35° 0'	4+790		
				196				
22	1SAS-L2-16,5	6512017,9	605315,0			4+986		

		110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimine 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa						Projektinumber: KPL2508K3 Staadium: Põhiprojekt
		Mastide tabel						AS-8-01-001_v03
Masti nr	Masti tüüp	X koordinaat	Y koordinaat	Visangu pikkus, m	Nurk	Piketaaž, m	Taandatud- /ankruvisang, m	<u>Märkus</u> Ristumised
				267			259/ 1771	Pinnastee (Eratee);
23	1SAS-L2-16,5	6511832,9	605507,6			5+253		
				251				Sidekaabel ELA007 (ELASA); 15164 Imavere-Kiigevere tee (3,65 km) (TRAM); Kraav;
24	1SAS-L2-16,5	6511659,1	605689,2			5+505		
				219				
25	1SAS-L2-16,5	6511507,6	605847,6			5+724		
				276				
26	1SAS-L2-16,5	6511316,0	606046,9			6+000		
				268				Kraav;
27	1SAS-L2-16,5	6511130,5	606239,9			6+268		
				293				
28	1TAS-L2-19	6510927,3	606451,3		P 75° 36'	6+561		
				114			114/ 114	Kiima kraav; Projekteeritav 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee (1115+80) (EP nr: 20200042) (TRAM);
29	1TAS-L2-19	6510987,1	606548,1		V 82° 21'	6+675		
				296			244/ 918	Kiima kraav;
30	1SAS-L2-19	6510758,3	606735,9			6+971		
				251				Räsna oja;
31	1SAS-L2-19	6510564,3	606895,0			7+222		

		110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimine 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa						Projektinumber: KPL2508K3 Staadium: Põhiprojekt
		Mastide tabel						AS-8-01-001_v03
Masti nr	Masti tüüp	X koordinaat	Y koordinaat	Visangu pikkus, m	Nurk	Piketaaž, m	Taandatud- /ankruvisang, m	<u>Märkus</u> Ristumised
				188				Kraav;
32	1SAS-L2-16,5	6510419,3	607014,1			7+410		
				183				
33	1TAS-L2-19	6510277,8	607130,2		P 6° 43'	7+593		
				325				
34	1SAS-L2-19	6510052,2	607364,7			7+918		
				289				Kraav;
								Kraav;
								Pinnastee (Eratee);
								Kraav;
35	1SIS-L2-17	6509852,0	607573,5			8+207		
				282				
36	1SIS-L2-17	6509656,9	607777,1			8+489		
				279				
37	1SIS-L2-17	6509463,8	607978,7			8+768		
				253				0,4 kV ÖKL F7:Läti:(Põltsamaa) (Elektrilevi OÜ);
38	1SIS-L2-14	6509288,4	608161,0			9+021		
				184				
39	1SIS-L2-14	6509161,3	608293,8			9+205		
				155				
40	1SIS-L2-19	6509054,3	608405,7			9+360		

262 / 2205

		110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimine 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa						Projektinumber: KPL2508K3 Stadium: Põhiprojekt
		Mastide tabel						AS-8-01-001_v03
Masti nr	Masti tüüp	X koordinaat	Y koordinaat	Visangu pikkus, m	Nurk	Piketaaž, m	Taandatud- /ankruvisang, m	Märkus Ristumised
				146			203/ 3333	Raja kraav; Viruvere tee (Põltsamaa vv); Projekteeritav tee (EP nr: 20200042) (TRAM);
41	1SIS-L2-19	6508953,6	608511,0			9+506		
				172				Kraav; Projekteeritav tee (EP nr: 20200042) (TRAM);
42	1SAS-L2-14	6508834,6	608635,3			9+678		
				173				
43	1SAS-L2-14	6508715,2	608760,2			9+851		
				285				Pinnastee (Eratee);
44	1SAS-L2-19	6508517,9	608966,4			10+136		
				284				
45	1SAS-L2-19	6508321,6	609171,6			10+420		
				284				
46	1SAS-L2-19	6508125,2	609376,3			10+704		
				284				
47	1TAS-L2-14	6507929,0	609582,1		V 38° 24'	10+988		
				200				
48	1SAS-L2-14	6507731,2	609609,8			11+188	213/ 424	
				224				Kraav; Pinnastee (Eratee);
49	1TAS-L2-14	6507509,1	609640,8			11+412		

		110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimine 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa						Projektinumber: KPL2508K3 Staadium: Põhiprojekt
		Mastide tabel						AS-8-01-001_v03
Masti nr	Masti tüüp	X koordinaat	Y koordinaat	Visangu pikkus, m	Nurk	Piketaaž, m	Taandatud- /ankruvisang, m	Märkus Ristumised
				200			200/ 200	Projekteeritav 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee (1164+43) (EP nr: 20200042) (TRAM);
50	1TAS-L2-19	6507311,0	609668,7		P 9° 35'	11+612		
				241				
51	1SAS-L2-16,5	6507080,9	609741,6			11+853		
				290				Kraav;
52	1SAS-L2-19	6506804,0	609828,5			12+144		
				286				
53	1SAS-L2-19	6506531,3	609913,8			12+429		
				270				
54	1SIS-L2-16	6506273,4	609994,2			12+700		
				244				14166 Möhküla-Eistvere tee (1,23 km) (TRAM); 10 kV KKL PAJUSI:PQL (Elektrilevi OÜ); 0,4 kV ÕKL F1:Pardiaugu:(Põltsamaa) (Elektrilevi OÜ); Kruusatee (Eratee);
55	1SIS-L2-16	6506040,2	610067,4			12+944		
				269				
56	1SIS-L2-16	6505783,6	610147,9			13+213	275/ 3551	
				273				
57	1SAS-L2-16,5	6505523,2	610229,5			13+486		
				265				

		110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimine 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa						Projektinumber: KPL2508K3 Staadium: Põhiprojekt
		Mastide tabel						AS-8-01-001_v03
Masti nr	Masti tüüp	X koordinaat	Y koordinaat	Visangu pikkus, m	Nurk	Piketaaž, m	Taandatud- /ankruvisang, m	<u>Märkus</u> Ristumised
58	1SAS-L2-16,5	6505270,6	610308,7			13+750		
				265				Kraav;
59	1SAS-L2-16,5	6505017,8	610388,2			14+015		
				292				Kraav;
60	1SAS-L2-16,5	6504738,7	610475,5			14+308		
				300				Kraav; Kraav; Kraav;
61	1SIS-L2-18	6504452,1	610565,2			14+608		
				271				Kraav;
62	1SIS-L2-18	6504193,4	610646,2			14+879		
				284				Kraav; Paduvere tee (Eratee);
63	1TAS-L2-19	6503922,1	610731,0			15+164		
				282				Kraav;
64	1SAS-L2-16,5	6503653,1	610814,8			15+445		
				291				
65	1SAS-L2-19	6503375,4	610901,2			15+736		
				288				Kraav; Kruusatee (Eratee); Kraav; 15 kV ÕL PAJUSI:PQL (Elektrilevi OÜ);
66	1SAS-L2-19	6503100,3	610986,8			16+024		
				278				Kraav;

		110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimine 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa						Projektinumber: KPL2508K3 Stadium: Põhiprojekt
		Mastide tabel						AS-8-01-001_v03
Masti nr	Masti tüüp	X koordinaat	Y koordinaat	Visangu pikkus, m	Nurk	Piketaaž, m	Taandatud- /ankruvisang, m	<u>Märkus</u> Ristumised
67	1SIS-L2-16	6502835,1	611069,3			16+302	274/ 2105	
				287				Kraav;
68	1SIS-L2-19	6502561,4	611154,5			16+589		
				255				Kraav; Loimu kraav;
69	1SIS-L2-17	6502318,3	611230,1			16+843		
				282				
70	1SIS-L2-17	6502048,5	611313,8			17+126		
				143				Esku kergliiklustee (Põltsamaa vv); 15 kV KKL VÕHMA:PQL (Elektrilevi OÜ); Sidekaabel ELA038 (ELASA); 38 Põltsamaa-Võhma tee (6,14 km) (TRAM);
71	1TAS-L2-14	6501911,9	611356,3		P 61° 13'	17+269	268/ 2119	
				223				
72	1SIS-L2-14	6501867,4	611575,2			17+492		
				260				
73	1SIS-L2-17	6501815,8	611830,0			17+752		
				245				10 kV ÕL VÕHMA:PQL (Elektrilevi OÜ); 51 Viljandi-Põltsamaa tee (42,50 km) (TRAM);
74	1SIS-L2-17	6501767,4	612070,1			17+997		
				280				
75	1SIS-L2-18	6501711,7	612344,5			18+277		
				295				

		110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimine 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa						Projektinumber: KPL2508K3 Staadium: Põhiprojekt
		Mastide tabel						AS-8-01-001_v03
Masti nr	Masti tüüp	X koordinaat	Y koordinaat	Visangu pikkus, m	Nurk	Piketaaž, m	Taandatud- /ankruvisang, m	<u>Märkus</u> Ristumised
76	1SIS-L2-17	6501653,2	612634,0			18+572		
				290				Laari oja; Toome tee (Eratee);
77	1SIS-L2-17	6501595,8	612918,1			18+862		
				264				Aaviku kraav; Kraav;
78	1SIS-L2-18	6501543,0	613177,2			19+127		
				261				Kruusatee (Eratee); Kraav;
79	1TAS-L2-14	6501491,2	613432,9		P 16° 22'	19+388		
				225			238/ 1185	Kraav; 10 kV KKL VÕHMA:PQL (Elektrilevi OÜ);
80	1SIS-L2-14	6501510,4	613657,3			19+613		
				235				
81	1SIS-L2-16	6501530,5	613891,3			19+848		
				235				
82	1SIS-L2-16	6501550,6	614125,8			20+083		
				230				Külmoja; Pinnastee (Eratee); Pinnastee (Eratee);
83	1SAS-L2-19	6501570,8	614355,1			20+313		
				260				35 kV ÕL L-3555:(L35096) (Elektrilevi OÜ); 10 kV KKL VÕHMA:PQL (Elektrilevi OÜ);

		110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimine 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa						Projektinumber: KPL2508K3 Stadium: Põhiprojekt
		Mastide tabel						AS-8-01-001_v03
Masti nr	Masti tüüp	X koordinaat	Y koordinaat	Visangu pikkus, m	Nurk	Piketaaž, m	Taandatud- /ankruvisang, m	<u>Märkus</u> Ristumised
73Y	11TAS-L2-14	6501592,7	614614,0		P 105° 30'	20+573		L131B hargnemine.
				40			40/ 40	
Põltsamaa L132C	PORT	6501630,1	614600,2			20+613		Portaal ja vundamendid asendada/tugevdada.