

		110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimise põhiprojekt 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa					Projektinumber: KPL2508K3 Staadium: Põhiprojekt
		Demonteeritavate mastide tabel					AS-8-30-001
Masti nr	Masti tüüp	X	Y	Visangu pikkus, m	Nurk	Taandatud- /ankruvisang [m]	Ristumised/Märkused
IMAVERE L132C	PORT	6512886,1	602226,6				EI DEMONTEERITA
				24		24/ 24	
1	U110-2+5	6512909,6	602225,0		P 68° 16'		Teine ahel L132B.
				282		282/ 282	Järvare tee (Järva vv); Sidekaabel ELA007 (ELASA); Asfalttee (Eratee); 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia tee (0,17 km) (TRAM);
2	U110-2+9	6513031,0	602480,0				Teine ahel L132B.
				289		289/ 289	2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee (104,87 km) (TRAM);
3	U110-2+5	6513156,3	602740,7				Teine ahel L132B.
				271		271/ 271	Pinnastee (Eratee); Lendre tee (Järva vv); 0,4 kV ÕKL F2:Lau:(Võhma) (Elektrilevi OÜ);
4	U110-2+5	6513273,2	602985,5		V 26° 53'		Teine ahel L132B.
				257			
5	PB110-12	6513476,6	603142,1				Teine ahel L132B.
				214			
6	PB110-12	6513646,3	603272,7			219/ 854	Teine ahel L132B.
				199			

		110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimise põhiprojekt 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa					Projektinumber: KPL2508K3 Staadium: Põhiprojekt
		Demonteeritavate mastide tabel					AS-8-30-001
Masti nr	Masti tüüp	X	Y	Visangu pikkus, m	Nurk	Taandatud- /ankruvisang [m]	Ristumised/Märkused
7	PB110-12	6513804,6	603393,6				Teine ahel L132B.
				184			
8	U110-2	6513949,9	603506,0		P 25° 42'		Teine ahel L132B.
				206			
9	PB110-12	6514042,1	603690,3		P 1° 15'	210/ 628	Teine ahel L132B.
				216			Kraav;
10	PB110-12	6514134,7	603885,9				Teine ahel L132B.
				206			
11	U110-2	6514224,2	604071,5		P 72° 57'		Teine ahel L132B.
				204		263/ 1287	Pinnastee (Eratee); Kraav;
12	PB110-3	6514074,7	604209,9				
				270			0,4 kV ÕKL F2:Loigo:(Võhma) (Elektrilevi OÜ);
13	PB110-3	6513877,9	604394,9				
				259			
14	PB110-3	6513689,8	604572,4				Pinnastee (Eratee); 10 kV ÕL KÕO:IMA (Elektrilevi OÜ);
				258			
15	PB110-3+2	6513501,7	604748,6				0,4 kV ÕKL F2:Põlluvälja:(Võhma) (Elektrilevi OÜ); Võrevere tee (Järva vv); Otsa tee (Järva vv);
				297			

		110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimise põhiprojekt 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa					Projektinumber: KPL2508K3 Staadium: Põhiprojekt
		Demonteeritavate mastide tabel					AS-8-30-001
Masti nr	Masti tüüp	X	Y	Visangu pikkus, m	Nurk	Taandatud- /ankruvisang [m]	Ristumised/Märkused
16	UB110-1	6513286,0	604953,1		P 32° 30'		
				240			
17	PB110-3	6513050,4	604998,8				
				249			
18	PB110-3	6512806,2	605047,5				
				206			
19	PB110-3	6512603,5	605086,3				
				207			
20	PB110-3	6512400,6	605125,6				
				251			
21	UB110-1	6512154,4	605174,4		V 34° 38'		
				196			
22	PB110-3	6512017,8	605315,0				
				267			
23	PB110-3	6511833,4	605507,6				
				243			
24	PB110-3+2	6511665,2	605682,6				
				287			

		110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimise põhiprojekt 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa				Projektinumber: KPL2508K3 Stadium: Põhiprojekt	
		Demonteeritavate mastide tabel				AS-8-30-001	
Masti nr	Masti tüüp	X	Y	Visangu pikkus, m	Nurk	Taandatud- /ankruvisang [m]	Ristumised/Märkused
25	PB110-3+2	6511466,3	605889,1				
				291			
26	PB110-3	6511264,7	606099,4				
				303			Kraav;
27	PB110-3+2	6511055,4	606318,1				
				291			
28	PB110-3+2	6510854,0	606528,7				
				288			
29	PB110-3	6510654,8	606736,9				
				289			Räsna oja; Kraav;
30	PB110-3+2	6510454,7	606945,6				
				292			
31	PB110-3+2	6510252,3	607156,1				
				288			

		110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimise põhiprojekt 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa					Projektinumber: KPL2508K3 Stadium: Põhiprojekt
		Demonteeritavate mastide tabel					AS-8-30-001
Masti nr	Masti tüüp	X	Y	Visangu pikkus, m	Nurk	Taandatud- /ankruvisang [m]	Ristumised/Märkused
32	PB110-3+2	6510053,1	607364,3			281/ 6105	
				290			Kraav; Kraav; Pinnastee (Eratee); Kraav;
33	PB110-3+2	6509852,3	607573,3				
				282			
34	PB110-3+2	6509657,6	607777,0				
				280			
35	PB110-3+2	6509463,9	607979,1				
				259			0,4 kV ÕKL F7:Läti:(Põltsamaa) (Elektrilevi OÜ);
36	PB110-3	6509283,7	608165,6				
				327			
37	PB110-3	6509057,2	608402,2				
				218			Raja kraav; Viruvere tee (Põltsamaa vv);
38	PB110-3+2	6508906,7	608559,5				
				278			Kraav;
39	PB110-3+2	6508714,7	608760,0				
				285			Pinnastee (Eratee);
40	PB110-3+2	6508517,4	608966,2				
				284			

		110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimise põhiprojekt 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa					Projektinumber: KPL2508K3 Stadium: Põhiprojekt
		Demonteeritavate mastide tabel					AS-8-30-001
Masti nr	Masti tüüp	X	Y	Visangu pikkus, m	Nurk	Taandatud- /ankruvisang [m]	Ristumised/Märkused
41	PB110-3+2	6508320,7	609171,7				
				283			
42	PB110-3+2	6508124,7	609376,4				
				283			
43	UB110-1	6507929,9	609581,4		P 38° 17'	209/ 625	
				201			
44	PB110-3	6507730,9	609610,0				Kraav; Pinnastee (Eratee);
				225			
45	PB110-3	6507508,2	609641,6				
				199			
46	UB110-1	6507311,4	609669,5		V 9° 20'		
				243			
47	PB110-3	6507079,9	609742,0				Kraav;
				289			
48	PB110-3	6506804,3	609827,9				
				286			
49	PB110-3	6506531,4	609913,8				
				271			
50	PB110-3	6506272,9	609994,1				

		110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimise põhiprojekt 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa					Projektinumber: KPL2508K3 Stadium: Põhiprojekt
		Demonteeritavate mastide tabel					AS-8-30-001
Masti nr	Masti tüüp	X	Y	Visangu pikkus, m	Nurk	Taandatud- /ankruvisang [m]	Ristumised/Märkused
				243		277/ 5515	14166 Mõhküla-Eistvere tee (1,23 km) (TRAM); 10 kV KKL PAJUSI:PQL (Elektrilevi OÜ); 0,4 kV ÕKL F1:Pardiaugu:(Põltsamaa) (Elektrilevi OÜ); Kruusatee (Eratee);
51	PB110-3	6506041,1	610066,9				
				269			
52	PB110-3	6505784,5	610147,7				
				273			
53	PB110-3	6505524,1	610229,1				
				265			
54	PB110-3	6505270,8	610308,6				
				265			Kraav;
55	PB110-3+2	6505017,8	610388,1				
				292			Kraav;
56	PB110-3	6504738,8	610475,1				
				300			Kraav; Kraav; Kraav;
57	PB110-3+2	6504452,2	610564,8				
				271			Kraav;
58	PB110-3	6504193,9	610646,1				

		110 kV õhuliinide L130B, L131A,L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimise põhiprojekt 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa				Projektinumber: KPL2508K3 Stadium: Põhiprojekt	
		Demonteeritavate mastide tabel				AS-8-30-001	
Masti nr	Masti tüüp	X	Y	Visangu pikkus, m	Nurk	Taandatud- /ankruvisang [m]	Ristumised/Märkused
				284			Kraav; Paduvere tee (Eratee);
59	PB110-3	6503922,9	610730,6				
				282			Kraav;
60	PB110-3	6503653,5	610814,6				
				292			
61	PB110-3+2	6503374,3	610901,4				
				287			Kraav; Kruusatee (Eratee); Kraav; 15 kV ÕL PAJUSI:PQL (Elektrilevi OÜ);
62	PB110-3	6503100,4	610986,9				
				278			Kraav;
63	PB110-3+2	6502835,4	611069,6				
				286			Kraav;
64	PB110-3	6502562,7	611154,3				
				256			Kraav; Loimu kraav;
65	PB110-13-26	6502318,6	611230,1				Masti paigaldusaasta 2024.
				284			
66	M-RB	6502047,5	611314,0				

		110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimise põhiprojekt 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa					Projektinumber: KPL2508K3 Stadium: Põhiprojekt
		Demonteeritavate mastide tabel					AS-8-30-001
Masti nr	Masti tüüp	X	Y	Visangu pikkus, m	Nurk	Taandatud- /ankruvisang [m]	Ristumised/Märkused
				142		142/ 142	Esku kergliiklustee (Põltsamaa vv); 15 kV KKL VÕHMA:PQL (Elektrilevi OÜ); Sidekaabel ELA038 (ELASA); 38 Põltsamaa-Võhma tee (6,14 km) (TRAM);
67	UB110-1	6501911,8	611356,4		V 61° 54'		
				222			
68	PB21	6501870,3	611574,5				
				265			
69	PB21	6501817,3	611834,5				
				240			10 kV ÕL VÕHMA:PQL (Elektrilevi OÜ); 51 Viljandi-Põltsamaa tee (42,50 km) (TRAM);
70	PB21	6501769,8	612069,8				
				280			
71	PB21+2	6501713,7	612343,9				
				292			
72	PB21	6501653,8	612629,4				
				289			Laari oja; Toome tee (Eratee);
73	PB21	6501598,0	612913,1				
				270			Aaviku kraav; Kraav;
74	PB21+2	6501542,9	613176,9				

		110 kV õhuliinide L130B, L131A, L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimise põhiprojekt 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa					Projektinumber: KPL2508K3 Stadium: Põhiprojekt
		Demonteeritavate mastide tabel					AS-8-30-001
Masti nr	Masti tüüp	X	Y	Visangu pikkus, m	Nurk	Taandatud- /ankruvisang [m]	Ristumised/Märkused
				261			Kruusatee (Eratee); Kraav;
75	AUBM60-1	6501491,2	613432,6		V 16° 30'		
				225		238/ 1184	Kraav; 10 kV KKL VÕHMA:PQL (Elektrilevi OÜ);
76	PB21	6501511,1	613656,9				
				235			
77	PB21	6501531,2	613891,1				
				235			
78	PB21	6501551,7	614125,4				
				231			Külmoja; Pinnastee (Eratee); Pinnastee (Eratee);
79	PB21	6501571,6	614355,1				
				258			35 kV ÕL L-3555:(L35096) (Elektrilevi OÜ);

		110 kV õhuliinide L130B, L131A,L132C, L132A, L020, L025 ja L134B rekonstrueerimise põhiprojekt 110 kV õhuliin L132C Imavere – Põltsamaa					Projektinumber: KPL2508K3 Stadium: Põhiprojekt
		Demonteeritavate mastide tabel					AS-8-30-001
Masti nr	Masti tüüp	X	Y	Visangu pikkus, m	Nurk	Taandatud- /ankruvisang [m]	Ristumised/Märkused
73Y	M-M	6501590,8	614612,2		V 103° 3'		Teine ahel L131B.
				41		41/ 41	
PÕLTSAMAA L132C	PORT	6501630,0	614600,0				EI DEMONTEERITA