JOONISE ASENDISKEEM



Taastatav ühekihiline sõidutee asfaltkate ≈ 2407 m²

Taastatav haljasala ≈ 2442 m²

Taastatav killustikkate ≈ 345 m²

Freesasfaltkate ≈ 145 m²

Taastatav betoonkate ≈ 44 m²

Taastatav betoonplaat ≈ 4 m²

NB! Aiamüür halvas seisus, hoolikalt tihendada. Aiamüüri läheduses tehakse kaevetöid ettevaatlikult, käsitsi või kergseadmetega, arvestades, et tekkida ei tohi vibratsiooni, mis võiks aiamüüri kahjustada. Vajadusel kasutada toestusi.

NB! Laotud aiamüüri asukoht, vundamendist puurides läbi minna.

Karjamõisa hoonete läheduses tehakse kaevetöid ettevaatlikult, käsitsi või kergseadmetega, arvestades, et tekkida ei tohi vibratsiooni, mis võiks hoonete vundamente/konstruktsioone kahjustada. Vajadusel kasutada toestusi.

02:004:0060
Karjamõisa tn 2

NB! Laotud aiamüüri asukoht, vundamendist puurides läbi minna.

NB! Aiamüür hoolikalt tihendada. Aiamüüri läheduses tehakse kaevetöid ettevaatlikult, käsitsi või kergseadmetega, arvestades, et tekkida ei tohi vibratsiooni, mis võiks aiamüüri kahjustada. Vajadusel kasutada toestusi.

X= 6472050

Y= 668500

43202:004:0063
Puiestee tn 1c

43202:004:0074
Puiestee tn 1a

43202:004:0075
Puiestee tn 1b

43202:004:0051
Puiestee tn 10

NB! Katlamaja korstna tõmmitsa kinnituskoht.

NB! Karjamõisa hoonete vahelisel alal tehakse kaevetöid ettevaatlikult, käsitsi või kergseadmetega, arvestades, et tekkida ei tohi vibratsiooni, mis võiks hoonete vundamente/konstruktsioone kahjustada. Vajadusel kasutada toestusi.

MÄRKUSED:
1. Tööde teostamisel lähtuda Ehitusseadustikust.
2. Katendid taastada ehituseelse kattega samatüübilisena.
3. Katendite taastamise tüüpristlõiked vaadata joonistelt SVV-4-16 ja SVV-4-17.
4. Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.
5. Taastatav asfaltkate viia sujuvalt kokku olemasolevaga, jälgides samal ajal olemasolevaid katete piki-ja põikkaldeid.

TERMOPILT PROJEKTEERIMISTÖÖD
Suur-Jõe 63, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
OÜ TERMOPILT
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638
TEL003100

Tellija:	SW Energia OÜ		Töö nr.	Staadium
Töö nimetus:	Luunja alevik, Luunja vald Kaugküttetorustik		1155	TP
			Kaust nr.	SVV
Joonise nimetus:	Katendite taastamise plaan III		Joonise nr:	4-13
Projektijuht	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava:	1:250
Vastutav spets.	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/	Trükitud:	03.07.2025
Insener	K. Lille	/allkirjastatud digitaalselt/		
		/allkirjastatud digitaalselt/		

Faili nimi: 1155_TP_SVV.dwg