SULGESEADMETE PAIKNEMINE ERALDI KAEVUDES

Põhimõtteline skeem



SULGESEADMETE PAIKNEMINE ÜHISES KAEVUS

Põhimõtteline skeem



Jätkupakend BXJoint (koorikisolatsioon)

Remondi jätkupakend C2L (koorikisolatsioon)

Jätkupakend SXB-WP Joint

Jätkupakend pimedale

N

Tulenevalt pargi kaitse-eesmärkidest on keelatud bõde kõigus pargipuude kahjustamine. Torutõike paigaldamisel tuleb vähemalt puude võra projektsioon ulatuses teha kaevetööd käsitsi või kasutada mulkimisvabasid meetodeid. Kaevetööde ei tohi läbi lõigata ega kahjustada järnedamalt kui 2 cm täismõõduga juuri ega ankurjuuri. Tõõde tegemisel tuleb kasutada väikesemaid masinaid.

Tellija:	SW Energia OÜ	Töö nr:	Staadium
Töö nimetus:	Luunja alevik, Luunja vald Kaugküttetorustik	1155	TP
		Kaust nr.	SVV
Joonise nimetus:	Montaažiskeem	Joonise nr:	7-01
Projektijuht	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/	Mõõtkava: 1:500
Vastutav spets.	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/	
Insener	K. Lille	/allkirjastatud digitaalselt/	Trükitud: 03.07.2025
		/allkirjastatud digitaalselt/	

TERMOPILT PROJEKTEERIMISTÖÖD
Suur-Jõe 63, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
OÜ TERMOPILT
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638
TEL003100

Faili nimi: 1155_TP_SVV.dwg