Imbväljaku mõjuala 50m,
alasse ei tohi jääda joogiveekaevud ega
nende sanitaarkaitse- või hooldusala

Hinnanguline põhjavee liikumise suund

Puurkaevu hooldusala
10m

Reoveepumpla kuja
5m

Puurkaev

Pumpla
Ø550/400
35.25
1. 34.45
2. 34.28
1.60

PK

Imbväljaku kuja
5m

Mp. 34.40(34.90)
Tp. 34.45

Reoveepuhasti
ClearFox SBR
QuickONE+ (6IE)

Mp. 35.25
Tp. 34.29

PVC Dc110,
i=1%, L=20m

Reoveepuhasti kuja
5m

KK-1
Ø400/315
35.10
1. 34.49
2. 34.49
0.61

PE Dc40,
L=66m

±0.00=35.55

Mp. 35.20
Tp. 34.50

Imbtunnelid
4x300L

Tuulutustoru
De110

13 Jägala-Käravete tee
24504:009:0113

Metsamäe
24505:002:0102

ol.ol. 35.07
proj. 35.20

Salvkaev

Salvkaevu hooldusala
10m

ABIHOONE

±0.00
H=35.40

LEPPEMÄRGID:

- Projekteeritud isevoolne kanalisatsioonitorustik
- Projekteeritud elektrikaabel
- Projekteeritud survekanalisatsiooni torustik
- Projekteeritud soojustatud survekanalisatsiooni torustik
- Varem projekteeritud veetortustik
- Olemasolev veetorustik
- Olemasolev kanalisatsioonitorustik
- Olemasolev elektrikaabel
- Olemasolev sidekaabel

Projekteeritud soojustusplaat

Mp. 7.00(7.50)
Tp. 6.18

- Maapinna kõrgus(projekteritud kõrgus)
- Projekteeritud toru põhja kõrgus

Märkused:

1. Asendiplaani alusena on kasutatud Geoport OÜ poolt 11.2025 a. koostatud geodeetilist alusplaani (Töö nr. A25-199). Koordinaadid L-Est' 97 süsteemis ja kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.

Septicum

SEPTICUM OÜ
Reg. nr. 14226044
Vanakooli tee 25, Pikknurme küla,
Põltsamaa vald, Jõgevamaa 49009
Tel. +372 5595 7767

Projekt: Metsamäe kinnistu reoveepuhasti					Asukoht: Jägala küla, Jõelähtme vald, Harjumaa
Vastutav spetsialist: Rivo Nõmmistu	Joonis: Reoveepuhasti asendiplaan				Staadium: Põhiprojekt
Projekteerija: Rivo Nõmmistu	Töö nr.: 093/2026	Fail: MetsamäeRVP	Kuupäev: 15.10.2026	Mõõt: 1:500	Joonis: AS-1