

AS Connecto Eesti

Töö nr. LC0249

Tellijä: Enefit Connect OÜ

Töö nimetus: Ida-Virumaa, Lügänuſe vald, Varinurme küla, Teeilmajaama elektrivõrguga liitumine. TÖÖPROJEKT.

Koostaja: Irina Massejeva



MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

	Materjali nimetus	Ühik	Kogus	Varuga
	KAABEL			
1	Kaabel AXPk 4x50	m	147	162
2	Kaabli otſmuhv	tk	2	2
3	Kaablikaitsetoru PVC Ø110 1250N	m	137	151
4	Kaablikaitsetoru PVC Ø110 750N	m	10	11
5	Kaabli hoiatuslint	m	10	11
6	Tähistused	kompl	1	1
7	Killustik	m ³	4	4
8	Liiv	m ³	4	4
	MASTALAJAAM			
1	Mastilüliti SZ-160.3, 20A	kompl	1	1
2	Kaablikaitse mastil	m	2	3
3	Kaabli kinnitus mastil	kompl	1	1
	LIITUMISKILP			
1	Liitumiskilbikeſt ühekohaline	tk	1	1
2	Vundament kilbile	tk	1	1
3	Kaitſelüliti 3x6A	tk	1	1
4	Pöördlüliti, In=63A	tk	1	1
5	Arvesti P2P	tk	1	1
6	Kolla-roheline juhe	m	3	4
7	Tähistused	tk	1	1
8	Kergkruus	m ³	1	1
9	Maanduskontuur LK kilbile	kompl	1	1