

Tellija: AS Eesti Raudtee  
Projekteerija: Osaühing Corson  
Töö nr.: 24151  
Koostatud: 04.04.2026

Töö nimetus: Vaivara küla tuletõrje kuivhüdrandi projekteerimine  
Staadium: Põhiprojekt  
Dokumendi nimetus: Töömahtude loetelu

Jrk. nr		Kogus	Ühik
<b>Teetammi laiendus</b>			
1	Täiutematerjal	38,595	m <sup>3</sup>
2	Killustik fr 32/64	0,55	m <sup>3</sup>
3	Kasvupinnas muru istutamisega	4,5	m <sup>3</sup>
4	Geokärg d=100 mm	45	m <sup>2</sup>
<b>Kaldaelement</b>			
5	R/b element	2,5	m <sup>3</sup>
6	Killustik fr 32/64	2,2	m <sup>3</sup>
7	Väljakaev	8,2	m <sup>3</sup>
<b>Hüdrant</b>			
8	Storz 5" liitega hüdrant	1	kmpl
9	PE Ø160 PN10	16	m
10	Toru tugi	1	kmpl
11	Liivapadi	0,4	m <sup>3</sup>