70
69
62
Ilumetsa metskond 122
61
68
Ilumetsa metskond 122
87901:001:0847
60
67
66
59
58
65
64
57
Proj. õhukaabelliin 1 kV:
EX 4*70, M1-24-73,
L=3445 m, olemasolev
õhukaabel demonteerida
56
63
Mast õgijda
62
55
54
61
60
53
0
50
100m
Mast õgijda
59
52
Ilumetsa metskond 122
87901:001:0847
58
51
57
50
Proj. õhukaabelliin 1 kV:
EX 4*70, M1-24-73, L=3445
m, olemasolev õhukaabel
demonteerida
56
49
55
48
54
47
Ilumetsa metskond 122
53
46

Tingmärgid

- Projekteeritud 1 kV õhukaabelliin
- Projekteeritud 0,4 kV õhukaabelliin
- 15 Projekteeritud pultmast numbriga
- Projekteeritud tõmmits
- Projekteeritud maandi tugi
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Olemasolev liitumisliin
- 27 Olemasolev ritv mast numbriga
- Kinnistu piir

Projekt: **IP6883: Ilumetsa alajaama F1 rek. nõuetekohasuse tagamiseks. Nohipalu küla, Räpina vald, Põlvamaa**						Tellija: **Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS	Joonis: **Asendiplaan: Lõik mast 47-63**					Joonise nr: **1/ Leht 4**	
	Projekteerib	**Enn Kraav**		23.04.2024	53 359520	Mõõtkava	A1 / 1:1000
	Kontrollis	**Enn Kraav**				Staadium	Tööprojekt
						Keel EST	Leht 4 / Lehti 6

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 6012285
Registrikood 12083348