

Riigitee 11115 Kurna-Tuhala km 7,93-8,01 jalgratta- ja jalgte
Tänavavalgustus
Koostaja: VPS Consult OÜ
Vastutav spetsialist: S. Kulp

KULUTUSED Nr. 1: TEHNOVÕRGUD					
Tööde mahtude tabel					
Ehitajal teostada kaasaarvatud kõik tööd, mis kaasnevad lisaks järgnevate töödega:					
Tänavavalgustus					
Artikli nr.	Tööde kirjeldus	Ühik	Maht	Üh.hind	Maksumus
1	2	3	4	5	6
80308	Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega torusse/torudesse koos taastamisega. Trassi pikkus	m	12		0
80309	Kaabli paigaldus kinnisel meetodil	m	12		
80314	Kordusmaandus valgustusmastile	tk	1		0
	Valgustuse metallmasti (h = 6m), jalandi, valgusti montaaž. Lisandub valgusti maksumus	tk	2		0
	Philips Lighting BGP282 DPR1 7000lm	tk	2		0
80324	Kontrollitoimingud	obj	1		0
80325	Mahamärgimine ja teostusmöödistus	obj	1		0
	Elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon,elektripaigaldise kasutuselevõtule eelneva auditi protokoll, mõõteprotokollid (maandustakistuse, kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtmete katkematus ja isolatsioonitakistuse mõõtmine)	obj	1		0
Siderajatised					
80214	Kaablikaevik ja olemasolevate kaablite kaitsmine	m	80		0
Kokkuvõte					
Kulutused					0
Ettenägemata tööd				5%	0
Kokku					0
Käibemaks				20%	0
Kõik kokku					0