



07.10.2024
 Jüri Paris
 Transpordiameti lõuna teehoiu osakonna liikluskorraldaja

KOOSKÕLASTATUD tingimustel

- Liikluse korraldamisel objektil juhenduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.
- Paigaldatavad ajutised liiklusemärgid peavad olema 2.klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel kasutada II suurusgrupi liiklusemärgid.
- Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m.
- Teel ja teemaal töötaval sõidukil peab olema sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane vilkur või vilkurite kombinatsioon ja teel töötav inimene peab kandma standardi EVS-EN ISO 20471 kohast märguriietust.
- Sõiduteel väljaspool tööruumi ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale.
- Tagada tööde teostamise alal teekatte puhtus.
- Langetamis-, virmastamis- ja laadimistööde tegevate masinate töötoled ei tohi pimestada teel liiklejaid.
- Laadimistööde ajal teed sulgeda ei ole lubatud, peab säilima liiklemiseks vaba ruum. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik. Kui laadimist ei toimu, siis vabastada sõidurada ja eemaldada piirangud.
- Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust e-post tmc@transpordiamet.ee või Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.
- Pärast tööde teostamist korrastada teemaa-ala.

Ajutine liikluskorraldus kehtestatakse riigiteel 22156 Vapramäe - Peedu - Uuta km 0,1 - 1,1 perioodil 07.10.2024 - 20.10.2024
 Ajutise liikluskorralduse eest vastutav isik on Velvo Mallene, +372 5036887, velvo.mallene@rmk.ee

Märkused:

- Muud olemasolevad liiklusemärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise ehitusaegse liiklusskeemiga, tuleb kinni katta.
- Vajadusel korrigeerida liiklusskeemi tööetapil olukorra kohaseks.
- Vajadusel lisada objektile täiendavaid liiklusemärgid.
- Ajutised ehitusaegsed liiklusemärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejaile üheselt mõistetavad ja arusaadavad.
- Tagada kogu ehitustööde vältel ajutiste liiklusemärkide püstiolek ja loetavus.
- Joonist lugeda märgitud numbrite järgi.

Lisa märkused:

- Aasta keskmine ööpäevane liiklus 817
 Sõiduaudod ja pakiaudod (%) 98
 Veoautod ja autobussid (%) 1
 Autorongid (%) 1

LEPPEMÄRGID		<p>Lõunaliiklus Sinu liikluskorraldaja</p> <p>Turu 63, 51004, Tartu, Telefon: +372 5248 400 E-post: info@lounaliiklus.ee</p> <p>Koostas: Indrek Vähi Tellija: RMK</p>	Projekti nimetus:	Kuupäev 27.09.2024
Töötsoon	Paigaldatav ajutine liiklusemärk		Objekti asukoht: Tee nr 22156 Vapramäe-Peedu-Uuta km 0,1-1,1	Töö nr: 311/24
Olemasolev liiklusemärk		Joonis nr: 1 - (1)	Möötkava	
		Joonis: Ajutine liikluskorraldusskeem		