




TAASTATAV 1- KIHILINE ASFALTBETOONKATE  
 SÕIDUTEEL




TAASTATAV KILLUSTIKKATE



TAASTATAV BETOONKIVIKATE




TAASTATAV MURUKATE



ASENDATAV ÄÄREKIVI

(viiakse kokku olemasoleva äärekiviga)



NORMDOKUMENDID:

- 1.ASFALDIST KATENDIKIHTIDE EHTAMISE JUHIS TA 2021  
Transpordiameti maanteehoiuteenistuse direktori korraldus nr 1.1-3/21/162 (16.04.2021)
- 2.KILLUSTIKUST KATENDIKIHTIDE EHTAMISE JUHIS MA 2016-012  
Maanteeameti peadirektori 22.11.2016 käskkirj nr 0215; Muudetud 21.12.2020 nr 1-2/20/1035
- 3.KAEVETÖÖDE EESKIRI  
Vastu võetud 16.04.2014 nr 15 Kehtna Vallavolikogu

MÄRKUSED:

1. Projekteeritud sõidutee asfaltkate viia sujuvalt kokku olemasolevaga.
2. Jälgida olemasoleva taastatava katete piki- ja põiklalded. Viiakse kokku olemasolevaga. Sõidutee põiklalle on üldjuhul 2,5%, jalgteel - 2,0%.
3. Kohtades, kus kaeviku kalle erandjuhul tuleb rajada järsemalt kui 3:1, ette näha kaevetööde teostamisel kaeviku serva kindlustamine punnseinaga (vaiseinaga).
4. Sõidutee profiileeriva kihi kulu selgub ehituse käigus.
5. Tööde käigus kahjustatud kattemärgistus tuleb taastada endises mahus.
6. Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.
7. Vuukide ehitamisel juhendada "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise" punktide 2.4.19 ja 2.4.20
8. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada, tasandada niidukõlblikkuseks
9. Muru külvinorm vähemalt 30g / m².
10. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku, klaasikilde jms.
11. Katendite taastamised kooskõlastada vajadusel täiendavalt kinnistuomanikuga.
12. Geodeetilise alusplaanina on kasutatud Geodeesia24 OÜ tööd nr 10004-24-1. Koordinaadid L-EST süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Tinter-Projekt OÜ

Turu tn 34  
 51004, Tartu

Tel. 7 475 333  
 info@tinterprojekt.ee

Töö nimetus: Kehtna aleviku  
 kaugküttetorustike rekonstrueerimine.  
 Katendite taastamine

Töö Tellija: SR Pipe OÜ

Joonise nimetus: Katendite lõiked

Kuupäev:	Joonise number:	Stadium:	Mõõtkava:	Töö nr:
06.03.2025	3	PP	1:500	25001

