

Põhiliste tööde loetelu torustike rajamisel.

Jrk	Tööde nimetus	Mööd- ühik	Kogus	Ühiku hind (EUR)	Summa (EUR)
	Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku toestamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toestamist, olemasolevatele ristuvatele kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, torustike soojustuse paigaldamist, kohaliku pinnase asendamist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, katete taastamist (kõik tööd koos materjali maksumusega)				
1	Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist.	töö	1		
2	Liiklusmärkide paigaldamine liikluse ümberkorraldamiseks, ehitustsooni tähistamine	töö	1		
3	Torustiku rajamiseks vajaliku trassikoridori ettevalmistamine (võsa, puude, ajutiste ehitiste jms eemaldamine)	töö	1		
4	Projekteeritud torustike asukoha mahanägemine	töö	1		
5	Reoveetoru PVC SN8 De160 mm paigaldamine	m	4		
6	Reoveetoru PVC SN8 De200 mm paigaldamine	m	3		
7	Reoveetoru PE PN10 De200 mm (kinnine meetod) paigaldamine	m	47		
8	Märkelint kirjaga "Kanal" reoveekanalisatsioonitorustikule	m	7		
9	Reoveetoru terasest kaitsehülss DN350 mm paigaldamiseks	m	44		
10	Tsentreerimisrõngad reoveetoru hülssi paigaldamiseks	kogum	1		
11	Veekindel kummist hülsi ja toru otsamüts paigaldamiseks	tk	2		
12	Teleskoopiline reoveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T	tk	3		
13	Puurimise stardi- ning lõpukaeviku rajamine	töö	1		
14	Teleskoopiline reoveekanalisatsioonikaev De560/500 mm koos malm luugiga 40 T paigaldamine	tk	3		

Põhiliste tööde loetelu torustike rajamisel.

Jrk	Tööde nimetus	Mõõt- ühik	Kogus	Ühiku hind (EUR)	Summa (EUR)
15	Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring	töö	1		
16	Ehitatud torustike teostusmõõdistus	töö	1		
17	Vajadusel kommunikatsioonide rajamine teisele sügavusele	töö	1		
18	Olemasolevate toruühenduste ühendamine	töö	1		
19	Olemasolevate toruühenduste sulgemine	töö	1		
20	Muud tegevused, mis on tarvilikud antud peatükki kuuluvate tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega)	töö	1		
	Kokku				

- Märkused:
1. Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulutusi (tehnika, transport, tööjõud, maksud jne).
 2. Kõik materjalid tuleb transportida, ladustada ja paigaldada vastavalt tootja poolt koostatud juhenditele.