

MAHTUDE TABEL

OBJEKT: Tehnovõrgud III etapp
 ADDRESS: Mirdimäe tn, Taaravainu küla, Rakvere vald
 TELLJA: ARH pluss OÜ
 TÖÖ NR. KV-029-20b
 STAADIUM: PP
 OSA: VKV

NR	MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON	ÜHIK	MAHT
KANALISATSIOON			
1	Voolurahustuskaev 560/500 (h<=2)	1	tk
2	Läbipesukaev 1200/600 (h<=2)	3	tk
3	Siibrikaev 1200/600 (h<=2)	1	tk
4	Õhueralduskaev 1200/600 (h<=2)	1	tk
5	Projekteeritav survekanalisatsioon De110 SDR17 PE100-RC PN10	646	m
6	Projekteeritav isevoolne kanalisatsioon De315 PVC	19	m
Veevarustus			
1	Spindlipikenduse, kaitsetoru ja kaega siiber DN100	4	tk
2	Kolmikühendus De110/110	1	tk
3	Projekteeritud veetoru (ühisveevärgi toru) De110 SDR17 PE100-RC PN10	663	m
MÄRKUSED			
1	Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud kogused plaanidel kirjeldatud kogustega. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, sh abimaterjalid mida spetsifikatsioonis ja plaanidel ei ole näidatud, kuid mis on vajalikud tööde teostamiseks.		
2	Torude pikkused on orienteeruvad, arvestada 10% varu.		
3	Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjale sh liitmikud, kinnitused jms.		