10 kV OL mast nr 2 asendada 4-kt 13m kreosoot, mast ankurdada tõmmitsega 6,5m kaugusel.

10 kV OL mast nr 2 koos tõmmitsaga demonteerida.

M2 - M1 BLL-62, L=25m Liinijuhe monteerida vähendatud tõmbega

Olemasoleva lõputraaversile monteerida tõmbeisolaatorid BLL-62 suunal.

3 x AS-35

3 x AS-35

1 Peedumäe 10 kV HL LK

3 x AS-35

18102:002:0150 Laoõue

18102:002:1300 25161 Kose–Käbli tee

25161 20,90 km

18101:001:0325 Kõrge

10 kV JS

RUUSMÄE 110/10 kV AJ

trafo

Vaade 1

Vaade 2

ELASA

projekteeritud kaabelliin:
1, KPL238767
Ruusmäe 110/10 kV AJ - M37
Al 3x240+35 24 kV,
Lmaa= 2571 m, Lsteem= 2571 m
2, KPL239245
Ruusmäe 110/10 kV AJ - Ruusmäe I aj
Al 3x240+35 24 kV,
Lmaa= 1417 m, Lsteem= 1417 m

Kinnise kaevega puude alt
- 2 x 1250N Ø160
- Pikkus: Lmaa= 25m
- Sügavus min 1,2m puude alt

18102:002:0130 Esamäe

Tingmärgid

- projekteeritud 10 kV maakaabel torusse
- projekteeritud kinnine kaeve 1250N torus
- kinnise kaeve avatud kaevik
- demonteeritav või tööst väljaviidav seade
- katastripiir
- looduskaitseala või piiranguala

18102:002:0840 Sulukalda

Peedumäe

min 2,9

500feet

Riistumine kraaviga lahtise kaevega
- 2 x 750N Ø160
- Pikkus: Lmaa= 8m
- Sügavus min 1m kraavi põhjast

Kinnise kaevega puude alt
- 2 x 1250N Ø160
- Pikkus: Lmaa= 9m
- Sügavus min 1m

Leht 2 V3

Geoalus, töö nr 12207G, koostatud Kirjanurk OÜ poolt 15 juuli 2024.a.
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa-ametist 22.08.2024. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

Projekt	Ruusmäe - Misso fiidri rekonstrueerimine, Ruusmäe osa. Rõuge vald, Võru maakond.				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan Leht 1, vaade 1 ja 2			Töö nr	IP7142	
					Joonise nr	EL-4-02	
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteeris	A. Mee		04.09.2024	511 9005	Mõõtkava	M 1: 500
	Kontrollis	A. Mee		04.09.2024	511 9005	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht	-			-	Keel EST	Leht 1 / Lehti Lehti_11