Tingmärgid

- 1W2 — projekteeritud 10 kV maakaabel torusse
- projekteeritud kinnine kaeve 1250N torus
- kinnise kaeve avatud kaevik
- X X X demonteeritav või tööst väljaviidav seade
- katastripiir
- looduskaitseala või piiranguala / sihtkaitsevöönd

projekteeritud kaabelliin:
1. KPL238767 Ruusmäe 110/10 kV AJ - M37 Al 3x240+35 24 kV, Lmaa= 2571 m, Lsõrem= 2571 m
2. KPL239245 Ruusmäe 110/10 kV AJ - Ruusmäe I aj Al 3x240+35 24 kV, Lmaa= 1417 m, Lsõrem= 1417 m

Kinnine kaeve - 2 x 1250N Ø160 - Pikkus: Lmaa= 9m - Sügavus min 1m

Kinnine kaeve - 2 x 1250N Ø160 - Pikkus: Lmaa= 17m - Sügavus min 1,5m teekatte pinnast

KINNISE KAEVE TRASS KAHELE KP KAABLILE LÄBI JAANIMÄE TAMMIKU,
Puurimine põlispuudega tammiku alt min 1,5m sügavusel põlispuude kaitsevööndis
Puurimistarssi pikkus 258m, vajadusel ühe vahekaevikuga.
2 x 1250N Ø160 puurimistoru, L=261m

Kinnise kaeve trass ohitada truubitorust min 2m kaugusel

Geoalus, töö nr 12207G, koostatud Kirjanurk OÜ poolt 15 juuli 2024.a.
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa-ametist 22.08.2024. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

Projekt	Ruusmäe - Misso fiidri rekonstrueerimine, Ruusmäe osa. Rõuge vald, Võru maakond.				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan Leht 2, vaade 3 ja 4			Töö nr	IP7142	
					Joonise nr	EL-4-02	
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteeris	A. Mee		04.09.2024	511 9005	Mõõtkava	M 1: 500
	Kontrollis	A. Mee		04.09.2024	511 9005	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht	-			-	Keel	Leht	Lehti
						EST	2	Lehti_11