Tekstilisa 2.11. Väljasõelutud liiva lõimis.

Aruande pealkiri: Kopamäe II liivakarjääri mäeeraldise jääkvaru arvutus ja ümberhindamine

Aruande koostamise kuupäev: 01.10.2026.a.

Uuringu teostanud ettevõte: OÜ Verston Eesti

Aruande esitaja nimi: Andres Kask

Keskkonnaluba nr L.MK/325043

	Suudme keskpunkti koordinaadid				Proovitud kihi			aleuriit+liiv	liiv	kruus	osakaal % väljasõelutud liivast							
Puurauk	X	Y	Z	Proov	algus	lõpp	paksus	<2	0,063-2	>2	<0,063	0,063	0,125	0,25	0,5	1	kasutusala	plokk
SP1/26	6458296,26	660826,97	71,54	S11	0,0	4,4	4,4	100,0	58,3	0,0	41,7	32,0	14,3	9,7	2,0	0,3	täiteliiv	1,2,5
SP1/26	6458296,26	660826,97	71,54	S12	4,4	9,0	4,6	99,7	79,2	0,3	20,6	20,2	36,1	15,5	6,0	1,6	täiteliiv	1,2,5
SP2/26	6458361,75	661108,42	72,12	S21	0,0	4,2	4,2	99,8	86,4	0,2	13,4	57,8	19,0	5,7	3,1	0,9	täiteliiv	1,2,5
SP2/26	6458361,75	661108,42	72,12	S22	4,2	9,4	5,2	99,9	72,0	0,1	27,9	47,7	20,0	2,2	1,5	0,6	täiteliiv	1,2,5
SP3/26	6458270,16	660972,16	79,12	S31	0,0	4,6	4,6	100,0	82,3	0,0	17,7	55,2	26,8	0,2	0,1	0,0	täiteliiv	1,2,5
SP3/26	6458270,16	660972,16	79,12	S32	4,6	9,1	4,5	97,1	75,9	2,9	21,8	28,0	19,4	17,1	10,2	3,5	täiteliiv	1,2,5
SP10/26	6458371,06	661198,74	68,30	SP10-1	0,0	3,5	3,5	91,4	81,9	8,6	10,4	4,8	16,3	28,0	29,2	11,3	täiteliiv	1,2,5
SP10/26	6458371,06	661198,74	68,30	SP10-2	3,5	6,6	3,1	90,4	78,9	9,6	12,7	4,9	18,8	28,0	26,7	9,0	täiteliiv	1,2,5
SP11/26	6458470,29	661198,34	65,40	SP11-1	0,0	3,5	3,5	95,9	85,6	4,1	10,7	8,1	19,0	36,6	20,6	4,9	täiteliiv	1,2,5
SP11/26	6458470,29	661198,34	65,40	SP11-2	3,5	5,7	2,2	94,7	85,1	5,3	10,1	5,7	15,4	39,2	23,9	5,7	täiteliiv	1,2,5
SP12/26	6458520,69	661137,18	65,00	SP12-1	0,0	3,0	3,0	99,1	89,1	0,9	10,1	17,5	52,5	17,5	1,7	0,8	täiteliiv	1,2,5
SP12/26	6458520,69	661137,18	65,00	SP12-2	3,0	5,2	2,2	97,6	92,8	2,4	4,9	9,7	42,0	30,1	11,8	1,4	ehitusliiv	1,2,5
SP13/26	6458530,65	661049,95	69,50	SP13-1	0,0	4,0	4,0	96,0	78,2	4,0	18,5	12,2	38,5	24,9	4,7	1,1	täiteliiv	1,2,5
SP13/26	6458530,65	661049,95	69,50	SP13-2	4,0	6,4	2,4	91,8	79,9	8,2	13,0	6,3	37,5	36,4	5,2	1,6	täiteliiv	1,2,5
SP14/26	6458551,76	660953,22	71,80	SP14-1	0,0	4,2	4,2	86,2	76,9	13,8	10,8	9,7	21,3	29,1	19,3	9,7	täiteliiv	1,2,5
SP14/26	6458551,76	660953,22	71,80	SP14-2	4,2	8,8	4,6	97,4	83,5	2,6	14,3	15,2	25,2	27,0	13,9	4,5	täiteliiv	1,2,5
SP16/26	6458460,25	660963,98	74,30	SP16-1	0,0	6,0	6,0	95,8	93,4	4,2	2,5	2,2	16,8	63,6	14,0	0,9	ehitusliiv	1,2,5
SP16/26	6458460,25	660963,98	74,30	SP16-2	6,0	9,2	3,2	97,1	89,4	2,9	7,9	4,0	16,8	49,9	18,6	2,7	täiteliiv	1,2,5
SP16/26	6458460,25	660963,98	74,30	K16-1	9,2	12,0	2,8	97,2	87,1	2,8	10,4	4,9	41,3	30,1	11,4	1,9	täiteliiv	1,2,5
SP17A/26	6458452,11	660868,38	79,60	SP17-1	4,6	7,0	2,4	99,9	93,4	0,1	6,5	16,9	44,3	26,7	5,3	0,2	täiteliiv	1,2,5
SP17A/26	6458452,11	660868,38	79,60	SP17-2	7,0	8,6	1,6	99,6	92,2	0,4	7,4	14,1	47,1	26,3	4,8	0,3	täiteliiv	1,2,5
SP17B/26	6458447,29	660882,73	71,03	SP17-3	0,0	4,0	4,0	99,8	90,8	0,2	9,0	20,8	43,1	22,0	4,7	0,3	täiteliiv	1,2,5
SP17B/26	6458447,29	660882,73	71,03	SP17-4	4,0	9,0	5,0	99,7	90,7	0,3	9,0	19,1	43,7	23,4	4,5	0,3	täiteliiv	1,2,5
SP18/26	6458257,46	660870,22	69,90	SP18-1	0,0	3,0	3,0	99,8	96,0	0,2	3,8	9,8	51,9	28,1	6,0	0,4	ehitusliiv	1,2,5
SP18/26	6458257,46	660870,22	69,90	SP18-2	3,0	6,2	3,2	100,0	95,5	0,0	4,5	12,4	52,2	26,3	4,3	0,3	ehitusliiv	1,2,5
SP19/26	6458222,08	660901,92	79,50	SP19-1	0,0	4,0	4,0	99,9	96,1	0,1	3,8	11,7	55,5	23,9	4,6	0,5	ehitusliiv	1,2,5
SP19/26	6458222,08	660901,92	79,50	SP19-2	4,0	9,5	5,5	99,9	95,8	0,1	4,1	12,3	54,2	24,7	4,4	0,3	ehitusliiv	1,2,5
SP20/26	6458308,70	660920,08	68,36	SP20-1	0,0	4,5	4,5	97,8	89,2	2,2	8,8	26,0	57,2	4,1	2,8	1,2	täiteliiv	1,2,5
SP20/26	6458308,70	660920,08	68,36	SP20-2	4,5	7,0	2,5	98,1	89,8	1,9	8,5	31,1	56,0	3,3	0,9	0,3	täiteliiv	1,2,5
SP21/26	6458365,60	661004,29	77,80	SP21-1	0,0	6,0	6,0	90,2	74,5	9,8	17,4	3,9	10,0	36,1	27,1	5,5	täiteliiv	1,2,5
SP21/26	6458365,60	661004,29	77,80	SP21-2	6,0	10,0	4,0	96,7	64,0	3,3	33,8	2,5	7,4	30,0	23,2	3,1	täiteliiv	1,2,5
						Miinimum		**86,2**	**58,3**	**0,0**	**2,5**	**2,2**	**7,4**	**0,2**	**0,1**	**0,0**		
						Kaalutud keskmine		**97,0**	**83,9**	**3,0**	**13,5**	**18,0**	**31,5**	**24,4**	**10,2**	**2,4**	**täiteliiv**	
						Maksimum		**100,0**	**96,1**	**13,8**	**41,7**	**57,8**	**57,2**	**63,6**	**29,2**	**11,3**		