

TASE 0 - HÄIRE: VALGUS- JA HELISIGNAAL
TASE 1 - PUMP nr.1 või nr.2 RAKENDUB TÖÖLE
TASE 2 - PUMP nr.1 või nr.2 LAKKAB TÖÖTAMAST.


PUMBAD TÖÖTAVAD KORDAMÖÖDA

PUMP nr.1 ja 2 => Q=1,5l/s; H=5,0m; NIMIVÕIMSUS 0,8kW (nt. GRUNDFOS Unilift AP35B)
PUMPLA => Ø1200; H=2,70m (nt. Pipelife Strong)

VÄLJUVAD TORUD => Ø63x3,8 kaevu kaanest KM:-1.80 (145.96)

Muudatus	Arv	Muudatuse kirjeldus	Proj.	Kuupäev
----------	-----	---------------------	-------	---------

OBJEKTI NIMI				
TEHVANDI LASKESUUSASTAADIONI REKONSTRUEERIMINE NÜPLI KÜLA, OTEPÄÄ VALD, VALGAMAA				

 VEISMAN PROJEKT		PROJEKTEERIJAFIRMA OÜ PAKRUM Reg. nr. EP-10134753-0001 Sõbra 54, 50106 Tartu Tel. +372 731 2451 Fax. +372 731 2450 e-mail: pakrum@pakrum.ee		JOONISE NIMETUS KANALISATSIOONIPUMPLA M-1 PÕHIMÖTTELINE SKEEM	
				MÕÖTKAVA	KUUPÄEV 19.06.24
JUHATAJA	PROJEKTEERIS	PROJEKTI STAADIUM	TÖÖ NR.	JOONISE NR.	
A.VEISMAN	K. KARROFELDT	PP	01324	SVV-900	