

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõdühik	Maht
------------	----------------------	-------------	----------	------

KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõdühik	Maht
10201	Proovivõtt ja katsetamine		kogusumma	1.00
10202	Load, kindlustused		kogusumma	1.00
10204	Tööpiirkonna ja teede korrashoid		kogusumma	1.00
10210	Ajutised tööd (sh. objektikontorid, ajutised teed)		kogusumma	1.00
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd		kogusumma	1.00
10215	Muud tööd		kogusumma	1.00

KULUDE LOEND NR 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõdühik	Maht
20328	Kattemärgistuse (valuplastik) eemaldamine (kirjeldus)	Tee teljel 911 "Ühekordne pidevjoon" eemaldamine, ca 13 jm, orienteeruvalt	m ²	1.00

KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõdühik	Maht
30101	Kasvupinnase eemaldamine	H= 15 cm, orienteeruvalt	m ³	7.00
30103	pinnase väljakaeve teekonstruksioonis	Orienteeruvalt	m ³	16.00
30501	Liivalus (dreenkiht)	H= 20 cm, Tm_120, Kt=0.98	m ²	40.00
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine	Orienteeruvalt	m ²	42.00

KULUDE LOEND NR 4: KATEND

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõõtühik	Maht
40501	Killustikalus	H= 25 cm, fr 32/63 kiilutud fr 8/16 ja fr 8/12, LA30, E= 170 Mpa	m ²	39.00
42002	Vuukide töötlemine (nn mannatamine) sõiduteel uue ja vana katte vuugil	Bituumenemulsioon BE 50R, kulunorm 0,3 kg/m ² , puistematerjal D<= 5 mm	m	13.00
43002	AC 12 surf 70/100	H= 6 cm, LA25, aluse kruntimisega	m ²	32.00
44501	Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.)	H= 6 cm	m ²	9.00

KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõõtühik	Maht
70202	Teemärgistus termovaluplastikuga	923b "Võrdsete kriipsude ja vahedega katkendjoon", L= ca 13 m	m ²	1.00
70901	Ajutine liikluskorraldus (s.h. infotahvlid ja liikluskorraldusprojekt)		kogusumma	1.00

KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõõtühik	Maht
80119	Olemasolevate elektrimaakaablite kaitsmine poolitatavate kaitsetorudega	PE De 160 mm, 1250 N / 16 kN/m ²	m	28.00
81005	Turvalint kaablikaitse torudele	Orienteeruvalt	m	30.00

KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

Artikli nr	Makseartikli nimetus	Parameetrid	Mõõõtühik	Maht
90201	Muru kasvualuse rajamine ja külv	H= 15 cm, orienteeruvalt	m ²	30.00

MÄRKUSED

1. Mahud arvestatud projektijooniste järgi, materjalid arvestatud paigaldatuna ja tihendatuna.
2. Mullatööde mahud on orienteeruvad, täpsustatakse tööde käigus.
3. Ehitushanke pakkumise käigus enne pakkumist tuleb mahud üle kontrollida.