Ristumine olemasoleva sidekaabliga
Kõrgusmärk sidekaabli peale 34.76
Elektrikaabli paigaldussügavus 0.7m, sügavusel 35.44
Olemasolev maapinna kõrgusmärk 36.14

Ristumine olemasoleva truubiga
Kõrgusmärk truubi alla 34.70, truup 300mm (Truubi peale 35.00)
Elektrikaabli paigaldussügavus 0.7m, sügavusel 35.44
Olemasolev maapinna kõrgusmärk 36.14

Olemasolev tänavavalgusti
Projekteeritud ülekäiguraja valgusti toitepunkt

Olemasolev tänavavalgusti
Projekteeritud ülekäiguraja valgusti toitepunkt

Kinnistu liitumiskilp
Elektrilevi AS õhuliini mastil
Liitumiskilp Elektrilevi AS töövõtus

Projekteeritud 0.4kV jaotuskilp - JaotusJK

Projekteeritud Välipaigaldiste jaotuskeskus - VJK

Olemasolev tänavavalgusti
Projekteeritud ülekäiguraja valgusti toitepunkt

Olemasolev tänavavalgusti, h=8m
Olemasoleva masti külge paigaldada ülekäiguraja valgusti kõrgusele h=6m, konsooliga 0.5m

Multitoru katkestus sideühenduse tarbeks

Projekteeritud ELASA sidekaev nr. 094YK56

betoon astme 40cm

betoon astmed 40cm

Lohu tn 5a 65301:001:5675
Lohu tn 65301:013:0508
Lohu tn 6 65301:013:0481
Lohu tn 7 65301:013:0442
Lohu tn 8 65301:013:0443
Linnu tee
Linnu tee T2 65301:013:0506
Linnu tee T4 65301:013:0453
11302 Lagedi–Kostivere tee 65301:013:0507
Kostivere tee 65301:013:0507
Küünisaare tänav 65301:013:0454
Kingu tn 4 65301:013:0520
Kingu tn 6 65301:013:0473
Kingu tänav 65301:013:0471
Niidu tn 7a 65301:001:4855
Niidu tn 7 65301:001:4856
Niidu tn 9 65301:013:0498
Niidu tn 11 65301:013:0106

X=6585800
Y=553650
X=6585

Tingmärgid:

W	Projekteeritud toitekaabel, AXPK-Plus 4G50, kaablikaitsetorus 450N, Ø110mm
W1.1	Projekteeritud toitekaabel, AXPK-Plus 5G35, kaablikaitsetorus 450N, Ø75mm
W1.2	Projekteeritud välisvalgustuse toitekaabel MCMK-HF 2x2.5/2.5, kaablikaitsetorus 450N, Ø50mm
W1.3	Projekteeritud ülekäiguraja valgusti toitekaabel AXPK 4x25, kaablikaitsetorus 750N, Ø75mm
W1.4	Projekteeritud pistikupesa pollari toitekaabel, MCMK-HF C Pro 2x2.5/2.5, kaablikaitsetorus 450N, Ø50mm
	Projekteeritud sidekanalisatsioon, multitoru 4x14/10
D50 D50 D50	Projekteeritud sidekanalisatsioon, nõrkvoolu kaablitele, Ø50mm, 450N
	Projekteeritud optikakaev 800mm, plast
VV1	Projekteeritud välisvalgusti, 3000K, IP66 nt. AEC Illuminazione, ARYA TP, 3000K, 26W
VV2	Projekteeritud lipumasti valgustus, süvistatud pinnasesse, 3000K, suunatav valgusvihk, IK10, IP66
M1	Projekteeritud kooniline valgustusmast, 4m, betoonist jalandiga
VV3	Projekteeritud ülekäiguraja valgusti, h=6m, konsoolita, parempoolne optika, IP66
VV4	Olemasoleva masti külge paigaldatav ülekäiguraja valgusti
	Projekteeritud kõlakoja fassaadi valgusti
	Perspektiivne Elektrilevi liitumiskilp
	Projekteeritud 0.4kV jaotuskilp - JaotusJK
	Projekteeritud 0.4kV välipaigaldise jaotuskeskus (pistikupesade jaotuskeskus) - VJK
	Projekteeritud pistikupesade paigalduspollar
	Projekeritud maanduskontuur, Cu 1.5m
73	Projekteeritud valvekaamera

Electrical Solutions
Tel. +372 5841 5680
info@electricalsolutions.ee
www.electricalsolutions.ee

Töö nimetus:	Lagedi kanti puhke- ja keskusala projekteerimine
Aadress:	Harju maakond, Rae vald, Lagedi alevik, Kingu tn 6
Tellija:	Rae Vallavalitsus
Joonis:	Nõrkvoolupaigaldise asendiplaan

Projekteerija:	R. Kuusemets
Projektijuht:	R. Kuusemets
Kinnitas:	M. Gulbis

Leht/Lehti:	Mõõtkava:	Staadium:	Kuupäev:	Versioon:
1/1	1:500	PP	31.03.2026	v02

Fail:	Töö number:	Eriala:	Joonise number:
102503_PP_EN-4-01_Asend	102503	EN	4-01