Luha kinnistu side ühenduspunkt.

Ettevaatust! Kanalisatsioonitrass!

Ettevaatust! Veetrass!

Ojakese kinnistu side ühenduspunkt.

Päikese kinnistu side ühenduspunkt.

Ettevaatust! Veetrass!

Mesitaru kinnistu side ühenduspunkt.

Ettevaatust! Veetrass!

Andruse kinnistu side ühenduspunkt.

Ettevaatust! Veetrass!

Ettevaatust! Veetrass! Elektrilevi 0,4 kV kaabel!

Projekteeritud sidekapi asukoht. EM415J001

Ranno kinnistu side ühenduspunkt.

ELASA sidekaev 003K46.

Sidekaevu jätta kaablivaru 30m

Rajada fiiberoptiline tuvastustraadiga sideliin alates sidekaevust 003K46 kuni projekteeritud sidekapini:
Multitoru 4x14/12 + 48-kiuline sidekaabel.
L = 437m

Trass kinnisel meetodil:
PVC Ø63, 1250N, L = 194m
min. H = -1,5m

Projekteeritud sidetrassi asukoht:
T69 Võru-Mõniste-Valga tee
40,790 - 41,005 km

Ettevaatust! Elektrilevi 0,4 kV kaabel!

Rööpkulgemine Elektrilevi kaabliga. Min vahekaugus 0,5m.

Mäe kinnistu side ühenduspunkt.

Ala kinnistu side ühenduspunkt.

Ettevaatust sidekaabel!

Mäepesa kinnistu side ühenduspunkt.

Rootsikunni kinnistu side ühenduspunkt.

Sidekaabel paigaldada Mäepesa kinnistul 2m teeservast ning min 1,0m sügavusele

Liitumispunkt: ELASA sidekaev 003K31, milles kaablimuhv 003M14.
X: 6387864.50
Y: 652706.63
ELASA sidekaevude 003K31 ja 003K46 vahel olevasse multitorusse puhuda:
Vähemalt 48-kiuline kaabel (min Ø6mm, TIA värvikoodiga) puhuda sidekaevu 003K31 ja sidekaevu 003K46 vahelise 4-avalise multitoru 2.mikrotorusse (oranž). Lõigu tähis 003L03YH03

Kaevu jätta kaablivaru 15m

TINGMÄRGID

- Projekteeritud side multitoru 4x14/10Cu
- Projekteeritud side multitoru 12x7/3,5Cu
- Projekteeritud side multitoru 4x7/3,5Cu
- Projekteeritud side mikrotoru 1/3,5Cu
- Kinnine meetod puurimiskaevikutega (A-klassi toru, min Ø63mm)
- Projekteeritud sidekapp (punane kontuur tähistab kapi tegelikke mõõtmeid)

Märkused:
1. Projekti tellija: Eesti Andmesidevõrgu AS.
2. Tehnilised tingimused nr TT3595 (02.09.2024, ELASA).
3. Geodeetline mõõdistus: Kirjanurk OÜ, töö nr 12861G (dets 2024).
4. Arvestatud on Uskuna silla projektiga (Roadplan OÜ, töö nr 24005).
5. Side tarbijakaablite täpne trass ja ühenduspunkt lepitakse kliendiga kokku enne ehituse algust.
6. Torude min. paigaldussügavus 0,9m, lõpptarbija kinnistutel 0,7m.
7. Torude min. paigaldussügavus teede all 1,0m.
8. Torude paigaldussügavus Transpordiameti maal min. 1,2m, teekatte all min 1,5m ning kraavidega ristumisel min 1,0m.
9. Plaanil kujutatud tingmärgid viitavad objekti asukohale, kuid mitte nende tegelikele suurustele looduses.
10. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.

Projekt	Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrk EST-MIIL-415 (Rõuge)	Tellija	Kagu Elekter OÜ
Töö nr	KWM240710	Joonise nr	EN-4-01
Joonis	Asendiplaan	Versioon	v01
Aadress	Saru küla, Rõuge vald, Võru maakond	Mõõtkava	1:500/A0
		Staadium	TP
Projekteeris	T. Drenkhan 04.03.2025 53305872	Keel	EST
Kontrollis	T. Drenkhan 04.03.2025 53305872	Leht	1
		Lehti	1

KAWERMOIS OÜ
reg. nr. 12819490
kawermois@gmail.com
Tel. 5330 5872
MTR reg.nr. TEL002628