

Jrk nr	Asum	Planeeringu nimi	Menetluse seis	Planeeritud elanike arv*	Planeeritud elanike veetarve, m3/d***	Planeeritud ettevõtete arv**	Planeeritud ettevõtete veetarve, m3/d**	Kas on planeeritud liituda ÜVK süsteemiga?	Lisanduvate leibkondade arv	Keskmine leibkonna suurus	Täpsustav informatsioon
1	Andineeme küla	Tamme, Soo tee ja Ojaääre	Kehtestatud	15	1,5	0	0	Ei. Veevarustus tagatakse olemasoleva puurkaevu 62795 baasil. Kanalisatsioon lahendatakse kinnistul lokaalselt.	7	2,13	
2	Andineeme küla	Puhkekodu, Mereääre, Puhkeranna	Kehtestatud	15	1,5	0	0	Ei. Veevarustus tagatakse olemasoleva puurkaevu 62795 baasil. Kanalisatsioon lahendatakse kinnistul lokaalselt.	7	2,13	
3	Ilmastalu küla (Kuusalu aleviku juures)	Metsaserva	Kehtestatud	13	Qmax=3,6 m3/d**	0	0	Jah. Liitumine Kuusalu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga vastavalt OÜ Kuusalu Soojust väljastatud tehnilistele tingimustele.	6	2,13	
4	Kaberla küla	Nõmmiku V	Kehtestatud	47	4,7	0	0	Jah. Ühisveevärgiga liitumine olemas. Kanalisatsioon lahendatud kinnistul lokaalselt.	22	2,13	Kinnistuid 22, neist hooneteta 5.
5	Kaberla küla	Nõmmiku III	Kehtestatud	38	3,8	0	0	Ei. Kinnistute veevarustus tagatakse kavandatava ühise puurkaevu baasil. Kanalisatsioon lahendatakse lokaalselt.	18	2,13	
6	Kaberla küla	Pärna II	Kehtestatud	11	1,1	0	0	Ei. Kinnistute veevarustus tagatakse kavandatava ühise puurkaevu baasil. Kanalisatsioon lahendatakse lokaalselt.	5	2,13	
7	Kaberla küla	Välja ja Mikle	Algatatud	141**	Qmax 21,1 m3/d ja Qmax 5,6 m3/h.**	0	0	Ei. Kinnistute veevarustus tagatakse kavandatava ühise puurkaevu baasil. Kanalisatsioon lahendatakse lokaalselt.	47	3	DP seletuskirjas leibkonna suuruseks arvestatud 3.
8	Kaberla küla	Kärnali, Vana-Kärnali, Uue Kärnali	Kehtestatud	15	1,5	0	0	Ei. Kinnistute veevarustus tagatakse Uue-Kärnali kinnistule kavandatava ühise puurkaevu baasil. Kanalisatsioon lahendatakse kinnistul lokaalselt.	7	2,13	
9	Kiiu alevik	Aia II ja selle lähiala	Kehtestatud	23	14,3 m3/d	1	20 m3/d	Jah. Planeeritud on Kiiu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine.	11	2,13	Lasteaed, ridaelamu ja 5 ühepereelamut.
10	Kiiu alevik	Härmapõllu ja Vanaoja	Kehtestatud	0	0	23	DP seletuskirjas andmed puuduvad.	Jah. Planeeritud on Kiiu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine.	0	2,13	
11	Kiiu alevik	Lilleoru	Kehtestatud	153	40 m3/d*	6	9 m3/d*	Jah. Planeeritud on Kiiu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine.	72	2,13	Neli 18 korteriga korterelamut.
12	Kiiu alevik	Nurmenuku	Algatatud	102	10,2	5	DP seletuskirjas andmed puuduvad.	Jah. Planeeritud on Kiiu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine.	48	2,13	Neli ridaelamut (6 boksi) ja kaks korterelamut (12 korterit)
13	Kolga alevik	Männivälja	Kehtestatud	28	2,8	0	0	Jah. Kolga aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine olemas.	13	2,13	Planeeringualal on veel 8 tühja kinnistut.
14	Kuusalu küla	Koobaste	Kehtestatud	400**	Qmax=102 m3/d*	7	0	Jah. Planeeritud on Kuusalu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine.	150	2,13	DP seletuskirjas: " Planeeritavale alale rajatakse kodud ca 150 perele. Arvutuslikult toob see piirkonda juurde aastate pärast ca 400 elanikku."
15	Mäepea küla	Kuusiku VI, VII, III	Kehtestatud	85	8,5	0	0	Jah. Piirkonnas on välja ehitatud veevõrk, mis baseerub puurkaevul 20483. Kuusiku VI, VII, III ja Välja-Jüri I detailplaneeringu aladel ühine puurkaev ja veevõrk. Kanalisatsioon lahendatud kinnistul lokaalselt.	40	2,13	

16	Mäepea küla	Välja-Jüri I	Kehtestatud	28	2,8	0	0	Jah. Piirkonnas on välja ehitatud veevõrk, mis baseerub puurkaevul 20483. Kuusiku VI, VII, III ja Välja-Jüri I detailplaneeringu aladel ühine puurkaev ja veevõrk. Kanalisatsioon lahendatud kinnistul lokaalselt.	13	2,13	
17	Mäepea küla	Kaljusaare	Kehtestatud	35**	7 m3/d*	0	0	Jah. Planeeringuala veevõrk planeeritud ühendada Kuusiku VI, VII, III ja Välja-Jüri I detailplaneeringu alade veevõrguga, mis baseerub puurkaevul 20483. Kanalisatsioon lahendatakse kinnistul lokaalselt.	10	2,13	
18	Mäepea küla	Kassi	Kehtestatud	15	1,5	0	0	Jah. Kiiu aleviku ühisveevärgiga liitumine olemas. Ühiskanalisatsiooniga liitumist ei ole. Piirkonnas kanalisatsioonitorustikud välja ehitatud (kokku kogutud reovesi suunatakse kogumismahutisse ning seejärel paakautoga Kuusalu regionaalsesse reoveepuhastisse).	7	2,13	
19	Mäepea küla	Alandi	Kehtestatud	13	1,3	0	0	Jah. Kiiu aleviku ühisveevärgiga liitumine olemas. Ühiskanalisatsiooniga liitumist ei ole. Piirkonnas kanalisatsioonitorustikud välja ehitatud (kokku kogutud reovesi suunatakse kogumismahutisse ning seejärel paakautoga Kuusalu regionaalsesse reoveepuhastisse).	6	2,13	
20	Salmistu küla	Klaukse I mü	Kehtestatud	17	1,7	0	0	Jah. Salmistu küla ühisveevärgiga liitumine olemas. Kanalisatsioon lahendatud kinnistul lokaalselt.	8	2,13	
21	Salmistu küla	Zeigo	Kehtestatud	11	1,1	0	0	Jah. Salmistu küla ühisveevärgiga liitumine olemas. Kanalisatsioon lahendatud kinnistul lokaalselt.	5	2,13	
22	Salmistu küla	Arni Klaukse II	Kehtestatud	64	6,4	0	0	Jah. Salmistu küla ühisveevärgiga liitumine olemas. Kanalisatsioon lahendatud kinnistul lokaalselt.	30	2,13	
23	Salmistu küla	Uuetoa I	Kehtestatud	60	6	0	0	Ei. Planeeringualal puurkaev ja veetorustikud rajatud. Ei ole ühendatud Salmistu küla ühisveevärgiga. Kanalisatsioon lahendatud kinnistul lokaalselt.	28	2,13	Hetkel enamus kinnistuid tühjad.
24	Salmistu küla	Sepa III ja Sepa IV	Kehtestatud	15	1,5	0	0	Jah. Planeeritud Salmistu küla ühisveevärgiga liitumine. Kanalisatsioon lahendatakse kinnistul lokaalselt.	7	2,13	
25	Salmistu küla	Kiviaia ja Sepa V	Kehtestatud	6	0,6	0	0	Jah. Planeeritud Salmistu küla ühisveevärgiga liitumine. Kanalisatsioon lahendatakse kinnistul lokaalselt.	3	2,13	
26	Salmistu küla	Kiviranna ja a/ü Salmistu 7	Kehtestatud	9	0,9	0	0	Jah. Planeeritud Salmistu küla ühisveevärgiga liitumine. Kanalisatsioon lahendatakse kinnistul lokaalselt.	4	2,13	
27	Salmistu küla	Kuru	Kehtestatud	26	2,6	0	0	Jah. Salmistu küla ühisveevärgiga liitumine olemas. Kanalisatsioon lahendatud kinnistul lokaalselt.	12	2,13	
28	Salmistu küla	Rannasalu	Kehtestatud	6	0,6	0	0	Jah. Planeeritud Salmistu küla ühisveevärgiga liitumine. Kanalisatsioon lahendatakse kinnistul lokaalselt.	3	2,13	
29	Salmistu küla	Ületee ja Keskuse	Kehtestatud	4	0,4	1	Andmed puuduvad.	Jah. Planeeritud Salmistu küla ühisveevärgiga liitumine. Kanalisatsioon lahendatakse kinnistul lokaalselt.	2	2,13	

30	Salmistu küla	Segametsa, Kõlaserva, Ilo	Algatatud	32	3,2	0	0	Jah. Planeeritud Salmistu küla ühisveevärgiga liitumine. Uuetoa teel asub olemasolev veetrass, mis ei ole teadaolevalt osa Salmistu küla ühisveevärgist. Planeeritud kruntide veevarustuse võimalused tuleb täpsustada. Vajadusel tuleb kavandada veetrassi ringistamine Pedassaare teel asuva veetrassiga. Reovesi kogutakse kogumismahutisse.	15	2,13	
31	Sõitme küla	Leegiranna (I etapp)	Kehtestatud	145	14,5	0	0	Jah. Sõitme küla ühisveevärgiga liitumine olemas. Piirkonnas rajatud ühiskanaliseatsioon ei tööta nõuetekohaselt ning osadel kinnistutel kasutusel kogumismahutid.	68	2,13	
32	Sõitme küla	Madikse ja Otsa 22 (Leegiranna II)	Kehtestatud	53	5,3	0	0	Jah. Planeeritud Sõitme küla ühisveevärgi ja -kanaliseatsiooniga liitumine. Ühiskanaliseatsiooni väljaehitamiseni kasutatakse kinnistutel kogumismahuteid.	25	2,13	
33	Sõitme küla	Taga-Puugi	Kehtestatud	9	0,9	0	0	Ei. Kinnistute veevarustus tagatakse kavandatava ühise puurkaevu baasil. Kanaliseatsioon lahendatakse lokaalselt.	4	2,13	
34	Sõitme küla	Marguse	Kehtestatud	11	1,1	0	0	Ei. Kinnistute veevarustus tagatakse kavandatava ühise puurkaevu baasil. Kanaliseatsioon lahendatakse lokaalselt.	5	2,13	
35	Sõitme küla	Otsa II (Leegiranna III etapp)	Kehtestatud	15	1,5	0	0	Jah. Planeeritud Sõitme küla ühisveevärgi ja -kanaliseatsiooniga liitumine. Ühiskanaliseatsiooni väljaehitamiseni kasutatakse kinnistutel kogumismahuteid.	7	2,13	
36	Sõitme küla	Laugu	Kehtestatud	26	2,6	0	0	Jah. Planeeritud Sõitme küla ühisveevärgi ja -kanaliseatsiooniga liitumine. Ühiskanaliseatsiooni väljaehitamiseni kasutatakse kinnistutel kogumismahuteid.	12	2,13	
37	Valkla küla	Rannametsa 1,2,3	Kehtestatud	28	2,8	0	0	Ei. Planeeringualal veevõrk, mis baseerub puurkaevul 21497. Kanaliseatsioon on lahendatud kinnistutel lokaalselt.	13	2,13	
38	Valkla küla	Pärtli	Kehtestatud	47	4,7	0	0	Jah. Valkla küla ühisveevärgiga liitumine olemas. Kanaliseatsioon lahendatud kinnistul lokaalselt.	22	2,13	
39	Valkla küla	Räägu 4	Kehtestatud	28	2,8	0	0	Ei. Kinnistute veevarustus tagatakse kavandatava ühise puurkaevu baasil. Kanaliseatsioon lahendatakse lokaalselt.	13	2,13	
40	Valkla küla	Jõesuu 1 ja Jõesuu 3	Kehtestatud	51	11,3 m3/d*	0	0	Ei. Kinnistute veevarustus tagatakse kavandatava ühise puurkaevu baasil. Kanaliseatsioon lahendatakse lokaalselt.	24	2,13	
41	Valkla küla	Lepiku-IV ja Kuusiku	Kehtestatud	13	1,3	0	0	Jah. Planeeritud Valkla küla ühisveevärgiga liitumine. Kanaliseatsioon lahendatakse lokaalselt.	6	2,13	
42	Valkla küla	Pauluse ja Bruno	Kehtestatud	72	7,2	0	0	Ei. Kinnistute veevarustus tagatakse kavandatava ühise puurkaevu baasil. Kanaliseatsioon lahendatakse lokaalselt.	34	2,13	
43	Valkla küla	Suurekivi	Kehtestatud	26	2,6	0	0	Ei. Kinnistute veevarustus tagatakse kavandatava ühise puurkaevu baasil. Kanaliseatsioon lahendatakse lokaalselt.	12	2,13	

44	Valkla küla	Aiandi	Kehtestatud	11	1,1	0	0	Jah. Valkla küla ühisveevärgiga liitumine olemas. Kanalisatsioon lahendatud kinnistul lokaalselt.	5	2,13	
----	-------------	--------	-------------	----	-----	---	---	---	---	------	--

Märkused:

* Planeeritud elanike arv = lisanduvate leibkondade arv x Harjumaa keskmine leibkonna suurus 2023. aastal (Eesti Sotsiaaluuringu 2018-2023 andmed).

** Andmed detailplaneeringu dokumentatsioonist.

*** Ühiktarbimine 100 l/d. Arvutuslik veetarve = planeeritavate elanike arv x ühiktarbimine / 1000.