

## MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON JA TÖÖDE MAHUD

Tabel 1 Materjalide spetsifikatsioon

Kategooria	Mudel	Ühik	Maht
pv paneelid	Trina Vertex S+ NEG18R.28 495 W	tk	30
inverter	Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 15 kW	tk	1
inverter lisaseade	Smartmeter + 10m Cat6	kmpl	1
akusüsteem	Deye HV BOS-G20 20 kWh	tk	1
kinnitused	maaraami	kmpl	1
dc kaablid		kmpl	1
ac kaablid 1		kmpl	1
ac kaablid 2		kmpl	1
kaitsekõrid		kmpl	1
ühenduspistikud	MC4	kmpl	4
kaitsmed	ümberlüli 40A	tk	1
kaitsmed	automaatkaitselüli B25	tk	2
kaitsmed	tagavaratoide rikkevoolukaitse	tk	
kordusmaandus	maanduskaabel	kmpl	1

### MÄRKUSED

1) Tabelis esitatud hinnangulised kogused, täpsustatakse paigalduse käigus. Muud vajalikud seadmed ja materjalid arvestab töövõtja. Mahud märgitud „XX“ lahendatakse TÖÖPROJEKTI käigus.

2) Enne lõpliku hinnapakumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud koguseid plaanidel ja skeemidel kirjeldatud kogustega. Erinevuste ja muude ebatäpsuste avastamisel võtta ühendust projekteerijaga. Pakkumine peab sisaldama kõiki vajalikke materjale, sh ka materjale, mida spetsifikatsioonis ja plaanidel näidatud ei ole, kuid mis on vajalikud tööde nõuetekohaseks teostamiseks ning süsteemi(de) normaalseks ja pikaajaliseks tööks ning funktsioneerimiseks pärast väljaehitustöid.