Tingmärgid

- Katastriüksuse/kinnistu piir
- Projekteeritud tee telg
- Projekteeritud tee serv
- Projekteeritud sõidutee asfaltbetoonkate (tüüp 1)
- Projekteeritud killustikkattega peenar
- Projekteeritud murukülv kasvupinnasel
- 47.00 Projekteeritud horisontaal ja kõrgusarv
- 47.00 Olemasolev horisontaal ja kõrgusarv
- Likvideeritav objekt
- Projekteeritud nõlv
- Projekteeritud kaablikaitsetoru
- Mahasõidu nähtavuskolmnurk

ROIU II maaparandusehitise reguleeriv võrk

Olemasolev MTÜ Eesti andmesidevõrk maakaabel (EST-SIDE-11) kaitsta lahtisel meetodil poolitatav plasttoruga D160mm >1250N L=24,0m

Olemasolev Elektrilevi OÜ maakaabel (AHXAMK-W.3x120+35Cu 24kV) kaitsta lahtisel meetodil poolitatav plasttoruga D160mm >1250N 2xL=10,0m

Rigitee nr 22260 Vana-Kastre – Roiu tee, kiiruspiirang 90 km/h

Ristmiku asfaltkatte PK 0+19,3 roomamispiir

Teekaitsevaond 30m

KM 6,118

SADEMEVEE MAHUTI 3m

ANKRUMAST h=17m

IMBVÄLJAK

REOVEE MAHUTI 3m³

±0.00 abs.+54.50

+54.30

18502:003:0006 Kuuste alajaam

18502:003:0010 Tordi alajaam

29101:001:1093 Masti

Geodeetiline alusplaan: REIB OÜ, töö nr TT-6056T, 16.09.2021,
Koordinaadid L-EST '97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

ROAD ENGINEERING

Road Engineering OÜ MTR reg nr EEP003421
Reg.kood 12879658
Vibu 3-54, Tallinn, 10415
tel. +372 51 67 159, e-mail: erki.potisepp@gmail.com

TELLIJA	Sevecon OÜ						
OBJEKT	Kuuste alajaama mahasõidu rekonstrueerimise ehitusprojekt						
ASUKOHT	Kuuste alajaam (18502:003:0006), Koke küla, Kastre vald, Tartumaa						
PROJEKTEERIJA	ALLKIRI	JOONISE NIMETUS					
		Asendiplaan					
PROJEKTEERIJA	ALLKIRI	KUUPÄEV	PROJEKTI NR	JOONISE NR	PROJEKTI ETAPP	MÕÕTKAVA	REV
E. Potisepp		14.01.2025	P2412	TL-4-01	PP	1:500	0