



Maanteega liitumiskoht



Tüüp 1

AC 16 surf	h=5cm
AC 32 base	h=6cm
killustikust alus fr 32/63, kiilutud	h=30cm
kruusliiv	hmin=30cm
täitepinnas	vajadusel
olemasolev sobilik aluspinnas	

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija			Töö nimetus	Töö tellija
 Keskonnaprojekt <small>ENGINEERING & CONSULTATIONS</small> OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 51013 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP10769210-0001			Aegviidu-Tapa-Tartu raudtee elektrifitseerimine ja kontaktvõrgusüsteemi käitamine OSA Teedeehitus ja liikluskorraldus (TL)	GRK Rail OY
			Joonise nimetus	Töö väljaandmise aeg
			Maanteega liitumiskoht Tapa Alajaama juurdepääsutee	19.09.2023
				Joonise digiaadress
				3301_TP_TL-6.dwg
Vastutav spetsialist		Allkiri	Objekti aadress	Projekti staadium
Vadim Mahkats		allkirjastatud digitaalselt	Jäneda küla, Tapa vald, Lääne-Virumaa	Töö number
Projekteeris		Allkiri		
Andrei Mintsenkov		allkirjastatud digitaalselt		
			Möötkava	Joonise number
			1:50	TL-6-02