

# Harju maakonnas Jõelähtme vallas Kallavere külas Ülgase tee 2 kinnistu mahasõitude põhiprojekti koostamine

Töö nr 25016

3.11.1 Üldised			
Jrk nr	Töö kirjeldus	Ühik	Hulk
	Sõidutee väljamärgimine ja kinnitus looduses	tk	1
	Ehitustööde läbiviimist sisaldava infotahvlite paigaldamine, load, kindlustused	tk	1
3.11.2 Ehitusobjekti ettevalmistamine			
Jrk nr	Töö kirjeldus	Ühik	Hulk
20202	Raadamine, juurimine ja tee-maa-ala puhastamine (sh hekk ja võsa kraavide piirkonnas)	m <sup>2</sup>	295
20206-1	Üksikpuude langetamine	tk	14
20206-2	Põõsaste likvideerimine	tk	41
20306-1	Truubi demonteerimine, D300 betoon	m	4.4
20306-2	Truubi demonteerimine, D300 plast	m	5.1
20306-3	Truubi demonteerimine, D300 metall	m	5.4
20306-4	Truubi demonteerimine, D300 plast	m	5.1
20306-5	Truubi demonteerimine, D600 metall	m	4.4
20310	Truubi päiste lammutamine	tk	5
20321-1	Võrkaia lammutamine (koos vundamendiga)	m	60
20321-2	Puitaia lammutamine (koos vundamendiga)	m	27
20325	Konstruksioonide lammutamine: olev kruusatee (hkeskm 30cm)	m <sup>3</sup>	280
20326	Kattemärgistuse eemaldamine	m	4
x	Autovärava demonteerimine ja üleandmine omanikule, laius 4.65m	tk	1
x	Autovärava demonteerimine üleandmine omanikule, laius 2,5m	tk	1
x	Autovärava demonteerimine üleandmine omanikule, laius 4.5 m	tk	1
x	Autovärava demonteerimine üleandmine omanikule, laius 4 m	tk	1
x	Autovärava demonteerimine üleandmine omanikule, laius 4 m	tk	1
3.11.3 Mullatööd			
Jrk nr	Töö kirjeldus	Ühik	Hulk
30101	Kasvupinnase eemaldamine, hkesk= 30cm	m <sup>3</sup>	219

30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine ja äravedu	m <sup>3</sup>	172.8
30107	Uute kraavide kaevamine	m <sup>3</sup>	42.3
30201	Kraavide puhastamine (oleva kraavi põhja kalde planeerimine ja laiendamine)	m <sup>3</sup>	296
30402	Muldkeha ehitamine juurde veetavast pinnasest. Täitepinna Tm_100, paksus muutuv	m <sup>3</sup>	111.9
30501	Liivalus Tm_120, hmin = 25 cm	m <sup>2</sup>	670
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine	m <sup>2</sup>	730
x	Erosioonitõkkematt (sisaldub truubi paigalduse mahus)	m <sup>2</sup>	tüüpjoonis
x	Munakivid geotekstiilil (sisaldub truubi paigalduse mahus)	m <sup>2</sup>	tüüpjoonis
<b>3.11.4 Katend</b>			
Jrk nr	Töö kirjeldus	Ühik	Hulk
40102	Olemasoleva katte tasandusfreesimine hkeskm=4 cm	m <sup>2</sup>	41
40103	Hinnamuutus freesitava kihi paksuse muutusest	m <sup>2</sup>	
40501	Kiilustikalus fr. 32/63, Tm_240, kiilumismeetodil, h = 25 cm	m <sup>2</sup>	613
40511	Sidumata segust kate (segu nr 6, h= 10 cm)	m <sup>2</sup>	86
43002	Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf 70/100 (tardkivim), h = 4 cm	m <sup>2</sup>	415
43003	Poorsest asfaltbetoonist AC 20 base 70/100, h = 5 cm	m <sup>2</sup>	382
44501	Peenarde kindlustamine, hkeskm=9 cm	m <sup>2</sup>	117
<b>3.11.5 Truubid</b>			
51001-1	Plastiktruup DN500, rõngasjäikus min SN16 (paigaldada vastavalt tüüpjoonisele)	m	15.8
51001-2	Plastiktruup DN500, rõngasjäikus min SN16 (paigaldada vastavalt tüüpjoonisele)	m	14.7
51001-3	Plastiktruup DN500, rõngasjäikus min SN16 (paigaldada vastavalt tüüpjoonisele)	m	14.4
51001-4	Plastiktruup DN500, rõngasjäikus min SN16 (paigaldada vastavalt tüüpjoonisele)	m	14.4
<b>3.11.6 Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid</b>			
70101	Liiklusmärk (nr 221) koos posti ja vundamendiga	tk	4

<b>70202</b>	Teemärgistus termovaluplastikuga (nr 923b)	m <sup>2</sup>	4.1
<b>70901</b>	Ajutine liikluskorraldus (s.h. infotahvlid ja liikluskorraldusprojekt)	kogusumma	1
<b>3.11.7 Tehnovõrgud</b>			
<b>80115</b>	Reservtoru kaevik ja paigaldamine koos taastamisega PE Opto 75x6,6 mm 750N	m	30
<b>3.11.8 Maastikukujundustööd</b>			
<b>90201-1</b>	Muru kasvualuse rajamine ja külv, nõlvad, h=10cm	m <sup>2</sup>	1505
<b>90201-2</b>	Muru kasvualuse rajamine ja külv, tasapinnad, h=10cm	m <sup>2</sup>	80