

Objekt: Paide kommandohoone
Aadress: Järve tee 4, Paide linn, Järva maakond
Töö nr: 2023-028
Tellija: OÜ Fund Ehitus
Staadium: Tööprojekt
Kuupäev: 05.09.2023

Registri kood: 11277437

Versioon: v01

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

| Jrk. Nr. | Nimetus | Möötüühik | Hulk | Märkused |
|----------|---|-----------|------|-----------------|
| 1. | <u>Veevarustus kinnistu väline</u> | | | |
| 1.1 | Veetoru De110 mm PE100 PN10 SDR17 | m | 420 | Pipelife |
| 1.2 | Veetoru De110 mm PE100RC PN10 SDR17 | m | 33 | Pipelife |
| 1.3 | Toruhülss PE De200 SN12,5 | m | 33 | Pipelife |
| 1.4 | Maapealne soojustatud tuletõrjehüdrant DN100 | kompl | 1 | |
| 1.5 | Maa-alune soojustatud tuletõrjehüdrant kaevus Di1000/630, malmluugiga 40T | kompl | 1 | |
| 1.6 | Äärikutega siiber spindlipikenduse ja kapega DN100 | kompl | 3 | AVK |
| 1.7 | Liitmikud (elektrikeevispõlved, elektrikeevismuhvid jne) | kompl | | Agru |
| 1.8 | Märkelint ja tross 2,5 mm ² | jm | | Draka, TopPrint |
| | <u>Veevarustus kinnistu sisene</u> | | | |
| 1.9 | Veetoru De110 mm PE100 PN10 SDR17 | m | 97,3 | Pipelife |
| 1.10 | Toruhülss | m | 3 | |
| 1.11 | Liitmikud (elektrikeevispõlved, elektrikeevismuhvid jne) | kompl | | Agru |
| 1.12 | Märkelint ja tross 2,5 mm ² | jm | | Draka, TopPrint |
| 2 | <u>Kanaliseatsioon kinnistuisene</u> | | | |
| 2.1 | Isevolne kanalisatsioon De110 mm PVC, SN8 | m | 11 | Pipelife |

1 (3)

Koostas: AS Viimsi Keevitus

Projekteerija: Kert Kartau

Vastutav spetsialist: Eero Antons /allkirjastatud digitaalselt/

Aadress: Kaluri tee 13, Haabneeme, Viimsi vald 74001 tel 609 0343

MTR registreeringu number: EP10041320-0001

Objekt: Paide kommandohoone
 Aadress: Järve tee 4, Paide linn, Järva maakond
 Töö nr: 2023-028
 Tellija: OÜ Fund Ehitus
 Staadium: Tööprojekt
 Kuupäev: 05.09.2023

Registri kood: 11277437

Versioon: v01

| | | | | |
|------|--|-------|-----|----------|
| 2.2 | Isevoolne kanalisatsioon De160 mm PVC, SN8 | m | 35 | Pipelife |
| 2.3 | Kanalisatsioonikaev, De400/315, umbluuk 40 t / 25t | tk | 2 | Pipelife |
| 2.4 | Õlipüüdur I-klass, ülaosa luugiga D400 koormuse jaotamise plaadiga NS3 | kompl | 1 | |
| 2.5 | Proovivõtukaev PVK110 malmkaanega, De800/500, umbluuk 40 t | kompl | 1 | |
| 2.6 | Märkelint | jm | | TopPrint |
| 2.7 | + muu vajalik materjal (muhvid, käänikud jne) | kompl | | Pipelife |
| | <u>Kanalisatsioon kinnistuväline</u> | | | |
| 2.8 | Isevoolne kanalisatsioon De160 mm PVC, SN8 | m | 75 | Pipelife |
| 2.9 | Survekanalisatsioonitoru De110 PE SDR17 | m | 189 | Pipelife |
| 2.10 | Survekanalisatsioonitoru De110 PE RC SDR17 | m | 33 | Pipelife |
| 2.11 | Otsakork | tk | 1 | Pipelife |
| 2.12 | Kanalisatsioonikaev, De560/500, umbluuk 40 t / 25t | tk | 3 | Pipelife |
| 2.13 | Pumpla ID1600 Q=5l/s H=5 m | kompl | 1 | |
| 2.14 | Voolurahustuskaev De800/500 | tk | 1 | |
| 2.15 | Toruhülss PE De200 SN12,5 | m | 33 | |
| 2.16 | Märkelint | jm | | TopPrint |
| 2.17 | + muu vajalik materjal (muhvid, käänikud jne) | kompl | | Pipelife |
| | | | | |
| | | | | |

2 (3)

Koostas: AS Viimsi Keevitus

Projekteerija: Kert Kartau

Vastutav spetsialist: Eero Antons /allkirjastatud digitaalselt/

Aadress: Kaluri tee 13, Haabneeme, Viimsi vald 74001 tel 609 0343

MTR registreeringu number: EP10041320-0001

Objekt: Paide kommandohoone
Aadress: Järve tee 4, Paide linn, Järva maakond
Töö nr: 2023-028
Tellija: OÜ Fund Ehitus
Stadium: Tööprojekt
Kuupäev: 05.09.2023

Registri kood: 11277437

Versioon: v01

| | | | | |
|-----|---|-------|-----|---------------------------|
| 3 | <u>Sademevee kanalisatsioon</u> | | | |
| 3.1 | Isevoolne sademeveetoru De200 mm PP, SN8 | m | 26 | Pipelife |
| 3.2 | Isevoolne sademeveetoru De315 mm PP, SN8 | m | 101 | Pipelife |
| 3.3 | Sademeveekaev, De560/500, umbluuk 40 t / 25t | tk | 4 | Pipelife, Combi Works Ltd |
| 3.4 | Sademevee restkaev, De560/500, restluuk 40 t | tk | 3 | Pipelife, Combi Works Ltd |
| 3.5 | Proovivõtukaev PVK315, umbluuk 40 t | kompl | 1 | |
| 3.6 | Õlipüüdur ENS40LM koos ankurdamisega | tk | 2 | |
| 3.7 | Sademevee väljalasu kindlustamine | m2 | 4 | |
| 3.8 | Märkelint | jm | | TopPrint |
| 3.9 | + muu vajalik materjal (muhvid, käänikud jne) | kompl | | Pipelife |
| | | | | |