

Õhuliinide tüübid:

madalpinge (0.4 kV) elektriliin, mille kaitsevööndi ulatus mõlemal pool liini telge on 2 ja 2 meetrit.

kõrgepinge (1-20 kV) elektriliin, mille kaitsevööndi ulatus mõlemal pool liini telge on kuni 10 ja 10 meetrit.

kõrgepinge (35 kV) elektriliin, mille kaitsevööndi maksimaalne ulatus mõlemal pool liini telge on 25 ja 25 meetrit.

Tööülesanne:

Tõrva - Suislepa 15kV liinikoridori hooldus- ja laiendustööd

Kui laialt töid teostame: Tööde teostamise laius 10+10 meetrit (10m ühele poole ja 10m teisele poole liini). Tööde käigus niidame olemasolevast liinikoridorist võsa. Lisaks liinikoridori laiuse tagamiseks, langetame ohtlikke puid, mis on liini poole nähtavalt kaldu, kuivanud või nähtavate kahjustustega.

Tiheasustus- ning õueala: Peab olema samuti tagatud liinikoridori laius 10+10 meetrit, kus ei tohi kasvada ühegi puud ei põõsast. Kui viljapuud, hekid-põõsad-puud on hooldamata, siis peame neid liinide ohutuse tagamiseks siiski kärpima. Oksa minimaalne kaugus liinist võib olla 3 meetrit. Kui soovite piirduda enda õuealal ainult kärpimisega, siis palun andke Meile sellest aegsasti teada.

Võsa:

Võsaks nimetatakse kuni 8 cm läbimõõduga puittaimestikku. Sellise materjali niidame/purusta me ekskavaatori ja kettniidukiga. Raskesti ligipääsetavates kohtades raiume käsitsi ja koondame liinikoridori kummalegi äärde vaaludesse.

Raiejäätmete käitlemine:

Lõigatud võsa ja oksi, mille läbimõõt on alla 8 cm nimetatakse raiejäätmeteks. Raiejäätmed koondame liini kaitsevööndis vallidesse või ladustame Teie poolt enne tööde teostamise algust kokkulepitud ladustamise kohta kinnisasja piires. Kui maaomaniku poolt täiendavat infot raiejäätmete kohta ei ole esitatud, siis koondame need kaitsevööndi äärde.

Raiematerjali käitlemine:

Raiematerjaliks loeme puitu, mille ristlõige 1,3 meetri kõrgusel on üle 8 cm. Sellise materjali laasime ja lõikame minimaalselt 3 meetri pikkuseks ning need kuuluvad maaomanikule. Kui kinnistu omanik ei avalda soovi lõigatud materjali veo osas, siis jätame selle liinikoridori äärde.

Raiematerjali ja raiejäätmete vedu:

Lõigatud materjali veame kokku ainult kinnistu omaniku kirjalikul soovil ja kinnistu piires.

Raiematerjali veo sooviavaldus saata 3 päeva enne tööde algust emailile: martin@masinakoda.ee.

Enne sooviavalduse saatmist palume veenduda, et Teie poolt määratud kohad on looduses läbitavad. Lisaks palume saata kaart kuhu on märgitud materjali ladustamise koht, rasketehnika jaoks vastav liikumistee ja keeramise kohad.

Kui kinnistuomanik ei avalda soovi raiematerjali veoks? Sellisel juhul jätame raiematerjali liinikoridori äärde, koondatuna liinikoridorist väljapoole.

Millega töid teeme:

Teostame töid rasketehnikaga- roomikekskavaator, harvester, forwader. Raskesti ligipääsetavates kohtades teeme töid käsitsi- mootorsae ja võsalõikajaga.

Kas toimub elektrikatkestus: Ei, 95% juhtumites teeme töid voolu väljalülitamiseta. Kui sellest ei pääse, siis katkestusest teavitab Elektrilevi teid alati aegsasti ette, et teaksite oma igapäevaseid toimetusi planeerida.

NB! Kõigist oma eritingimustest palume meile teada anda hiljemalt 3 päeva jooksul peale teate väljasaatmist e-postile: martin@masinakoda.ee

Rõhutame veelkord üle, et **teavituskirja eesmärk on teavitada eelseisvatest töödest. Teavituse saatmisega arvestame, et olete antud info kätte saanud ja olete nõus tööde teostamisega enda kinnistul.**

Kui kinnistu omanik ei luba enda kinnistul töid teostada, siis tuleb vähemalt 3 päeva enne planeeritud tööde algust saata vastavasisuline kiri aadressile: martin@masinakoda.ee