

**Lillemäe tee ja riigitee nr 11152 Kirdalu-Kiisa tee km 3,67 ristumiskoha
rekonstrueerimine ja Lillemäe tee rekonstrueerimise ehitusprojekt**

TÖÖMAHULOEND

Lillemäe tee töömahuloend

| |
|----------------|
| EELARVE |
|----------------|

KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED

| Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Uhikhind | Maksumus |
|------------|---|-------------|----------|------|----------|----------|
| 10201 | Proovivõtt ja katsetamine | | kogusumm | 1 | | |
| 10202 | Load, kindlustused | | kogusumm | 1 | | |
| 10203 | Infotahvliid | | kogusumm | 1 | | |
| 10204 | Tööpiirkonna korrashoid | | kogusumm | 1 | | |
| 10206 | Tööohutus | | kogusumm | 1 | | |
| 10207 | Keskkonnanõuded | | kogusumm | 1 | | |
| 10208 | Kvaliteedi ja tööprogrammi tagamise plaan | | kogusumm | 1 | | |
| 10210 | Ajutised tööd, sh. töövõtja objektikontor | | kogusumm | 1 | | |
| 10211 | Tööde mõõdistamine ja märkimistööd | | kogusumm | 1 | | |
| 10212 | Konsultatsioonid projekteerijaga | | kogusumm | 1 | | |
| 10213 | Tööjooniste koostamine | | kogusumm | 1 | | |
| 10214 | Tööprojekti koostamine | | kogusumm | 1 | | |
| | | | | | | |
| | Summa kantud kokkuvõttesse | | | | | - € |

KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE

| Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Uhikhind | Maksumus |
|------------|----------------------------|-------------|----------------|------|----------|----------|
| 20201 | Raadamine ja juurimine | | m ² | 584 | | 0 |
| | Summa kantud kokkuvõttesse | | | | | - € |

KULUDE LOEND Nr 3: MULLATOOD

| Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Uhikhind | Maksumus |
|------------|--|-------------|----------------|-------|----------|----------|
| 30101 | Kasvupinnase eemaldamine | Hkesk= 30cm | m ³ | 508 | | 0 |
| 30103 | Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine | | m ³ | 45 | | 0 |
| 30107 | Uute kraavide kaevamine | | m ³ | 37 | | 0 |
| 30401 | Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest (ol oleva kruuskatte prfileerimisest saadav materjal) | | m ³ | 202 | | |
| 30402 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest, Tm 100, Kf≥0,5 m/ööp | muutuv | m ³ | 314 | | 0 |
| 30703 | Geovörk, 40x40 kN/m | | m ² | 3 077 | | 0 |
| | Summa kantud kokkuvõttesse | | | | | - € |

KULUDE LOEND Nr 4: KATEND

| Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Uhikhind | Maksumus |
|------------|--|-----------------|----------------|-------|----------|----------|
| 40101 | Olemasoleva katendi freesimine (või lammutamine) | h(kesk)=10,0 cm | m ² | 110 | | 0 |
| xxxxx | Olemasolev teepinna prfileerimine | | m ² | 2 185 | | 0 |
| | Tüüp 4a ja 4b | | | | | 0 |
| xxxxx | Killustikkate (Opt segu 0/31,5, pos 6) | h=15cm | m ² | 2 583 | | 0 |
| 40501 | Killustikalus fr 32/63, kiilutud 16/32+8/16 | h=25cm | m ² | 2 725 | | 0 |
| | Summa kantud kokkuvõttesse | | | | | - € |

KULUDE LOEND Nr 5: TRUUBID JA VEEVIIMARID

| Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Uhikhind | Maksumus |
|------------|----------------------------|-------------|----------|------|----------|----------|
| | | | | | | |
| | Summa kantud kokkuvõttesse | | | | | - € |

KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID

| Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Uhikhind | Maksumus |
|------------|----------------------------|-------------|----------|------|----------|----------|
| | | | | | | |
| | Summa kantud kokkuvõttesse | | | | | - € |

KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD

| Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Uhikhind | Maksumus |
|------------|----------------------------|-------------|----------|------|----------|----------|
| | | | | | | |
| | Summa kantud kokkuvõttesse | | | | | - € |

KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD

| Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus |
|----------------------------|--|-------------|----------------|-------|----------|----------|
| 90201 | Muru kasvualuse rajamine ja külv (ja/või haljastuse taastamine), põhitee | h=5-7cm | m ² | 1 851 | | 0 |
| | | | | | | |
| Summa kantud kokkuvõttesse | | | | | | - € |

KULUDE LOEND NR 10: TALIHOOLE

| Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus |
|----------------------------|----------------------|-------------|----------|------|----------|----------|
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | |
| Summa kantud kokkuvõttesse | | | | | | - € |

KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE

| | |
|--|-----|
| KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED | - € |
| KULUDE LOEND Nr 2: EHTUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE | - € |
| KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD | - € |
| KULUDE LOEND Nr 4: KATEND | - € |
| KULUDE LOEND Nr 5: TRUUBID JA VEEVIIMARID | - € |
| KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID | - € |
| KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD | - € |
| KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD | - € |
| KULUDE LOEND NR 10: TALIHOOLE | - € |

| | |
|--|-----|
| KANTUD KOGU SUMMASSE | - € |
| ettenägemata tööd 10% | - € |
| Kokku koos ettenägemata töödega | - € |
| käibemaks 20% | - € |
| KÕIK KOKKU | - € |

Märkused: Töömahtude koondtabelis esitatud mahud on konstruktiivsed (profilsed) ning ei sisalda ehitaja töövõtetest v. tehnilistest vajadustest (ülekatetest) tulenevaid tehnoloogilisi kulusid, mis kuuluvad loogilise osana (automaatselt) töövõtja riskide hulka.