Vaade 14
M 1:500

Vaade 13

Vaade 15

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø160 750 N 73 m

Ristumine sidekaabliga!
Tagada püstsuunas min 0,2 m

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 108 m

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø160 750 N 29 m

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 16 m
Tee alt min 1,2 m sügavuselt

Vääriselupaik VEP139003

70703:003:0337
65 Võru-Räpina tee

70703:003:0345
Räpina metskond 37

70703:001:0761
Aitsi

Vaade 15
M 1:500

Räpina männialee (KLO4001260)

Vaade 14

Vaade 16

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 36 m

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 26 m
Tee alt min 1,2 m sügavuselt

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 134 m
Tee alt min 1,2 m sügavuselt

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø160 750 N 22 m

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø160 750 N 146 m

Ristumine sidekaabliga!
Tagada püstsuunas min 0,2 m

M13

M10

M9

70703:003:0337
65 Võru-Räpina tee

70703:001:0761

70703:001:0331
Kopli

Vaade 16
M 1:500

Räpina männialee (KLO4001260)

Vaade 15

Vaade 17

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø160 750 N 68 m

Ristumine sidekaabliga!
Tagada püstsuunas min 0,5 m

Ristumine sidekaabliga!
Tagada püstsuunas min 0,2 m

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 14 m
PVC Ø110 1250 N 14 m
Tee alt min 1,2 m sügavuselt

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø160 750 N 18 m

AJ14650
1VM630, 50 kVA
Paigaldus vastavalt
joonisele IP6203-K2-3 leht 3

KM 41,95

KPL222565 Al 3x240 757/767 m

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø110 750 N 35 m

Kaabel kaitsetorus
PVC Ø110 750 N 14 m

LK224147
1-kohaline, soklil

F3 MPL409500 Al 4G120 370/386 m

Ristumine sidekaabliga!
Tagada püstsuunas min 0,2 m

F1 MPL409497 Al 4G120 77/89 m

F5 MPL415326 Al 4G50 12/16 m
PVC Ø110 750 N 12 m

MPLTarbija Al 4G25 7/9 m

Demonteeirda EX 4x50 M1-M5 kokku ca 224 m

M1

M2

70703:001:0331
Kopli

70703:001:0320
Tehnika

Liinide tähistustes on enne kaldjoont
trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

## Tingmärke

- Projekteeritud liitumiskapp
- Projekteeritud komplektalajaam
- 1W1 — Projekteeritud MP maakaabelliin
- 1W2 — Projekteeritud KP maakaabelliin
- 1W1 — Projekteeritud tarbija MP maakaabel
- Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
- Projekteeritud kaitsetoru (750 N)
- Demonteeritav KP õhuliin
- Olev MP õhuliin
- Olev MP kaabel
- Demonteeritav MP õhuliin
- Tööst väljas olev sidekaabel
- Olev sidekaabel
- Olev 35 kV õhuliin
- Katastriüksuse piir

17
16
15
14
13

Vääriselupaik VEP139003

Räpina männiallee
(KLO4001260)

Märkused:
1. Ehitustööd toimuvad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsevööndis ja teemaal.
2. Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
3. Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Kasutatud materjal:
1. Geoalus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 10385G) 07.2023

Kõrgused EH2000 süsteemis

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | **Räpina-Leevaku 10 kV fiidri rekonstrueerimine Räpina vallas Põlvamaal (II etapp)** | | | | Tellija | **Enefit Connect OÜ** | |
| LEONHARD WEISS | Joonis | **Asendiplaani vaated 14-16** | | | Joonise nr | **IP6203-K2-1** | |
| LEONHARD WEISS OÜ<br>E-post estonia@leonhard-weiss.com<br>Telefon +372 601 2285<br>Registrikood 12083348 | Projekteeris | **K. Kangro** | | 24.11.2023 | +372 53045971 | Mõõtkava | M 1:500 |
| | Kontrollis | **K. Maaten** | | | +372 512 7053 | Staadium | |
| | Projektijuht | | | | | Keel | Leht / Lehti |
| | | | | | | EST | 8 / 12 |