

Töömahtude loetelu

Crusta project OÜ

Töö nr. 420725

Variku arenduse teed ja tehnovõrgud

Variku, Põvvatu küla, Luunja vald, Tartumaa

Sidekanalisatsioon ja välisvalgustus

8000 Tehnovõrgud			
Spets nr	Töö kirjeldus	Möötühik	Maht
1	2	3	4
	Sidekanalisatsioon		
80210	Sidekanalisatsiooni ehitus multitorust 4x14/10+Cu tuvastustraadiga	m	560
80210	Sidekanalisatsiooni ehitus mikrotorust 14/10+Cu tuvastustraadiga	m	1600
80210	Olemasoleva sidekaabli kaitsmine 110mm lõhestatud toruga	m	36
80211	R/b sidekaevu KKS-2 V ehitus, krget tüüpi luugiga	tk.	3
80212	24soonelise FO kaabli jätkumuhv	tk.	4
80213	24soonelise FO kaabli puhumine torusse	m	560
80213	4soonelise FO kaabli puhumine torusse	m	1600
80215	Kontrolltoimingud	obj.	1
80216	Mahamärkimine ja teostusmöödistus	obj.	1
	Välisvalgustus		
80306	Kaablikaeviku kaevamine kaabli 4x16 Al mm ² paigaldamisega plast montaažtorus Ø75mm 750 N/m	m	1030
80311	0,4kV kaabli otsamuhv PVC kaablile 4x16 mm ²	tk	60
80312	Valgustuse lülituskilbi paigaldamine	tk	1
80314	Kordusmaanduse rajamine	tk	10
80316	Valgustuse metallmasti h=8m, jalandi, 1m konsooli ja 35W LED valgusti montaaž	tk	23
80316	Valgustuse metallmasti h=6m, jalandi 10W LED valgusti montaaž	tk	6
80324	Kontrolltoimingud	obj	1
80325	Mahamärkimine ja teostusmöödistus	obj	1