Ol.ol. veetoru ühendamine

V1−57+10 ühendus ol.ol. 43.30 / 41.20 h: 2.10 m

V1−57+10 ülesse suund 43.20 / 40.92 h: 2.28 m

Gaaside ärastus

KS1−57+10 43.20 1)40.70 ø160 2)40.70 ø160 h: 2.66 m, kaev: ø1400

Töömahtude PIIR

39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee km 6,54

PK 57+00.00

PK 57+20.00

PK 57+40.00

PK 57+60.00

PK 57+80.00

PK 58+00.00

PK 58+20.00

PK 58+40.00

PK 58+60.00

PK 58+80.00

PK 59+00.00

PK 59+20.00

PK 59+37.38

V1−Rojasilla 41.80 / 39.50 h: 2.30 m

TH−57+90 Rojasilla 41.80 / 39.56 h: 2.24 m

V1−H−57+90−Rojasilla 41.80 / 39.52 h: 2.28 m

41.88 KS1−57+95 1)39.34 ø160 2)39.34 ø160 h: 2.70 m, kaev:

41.88 / 39.50 V1−57+95 h: 2.38 m

41.55 / 39.30 V1−Kungla VTJ 2.41

43.20 / 40.90 S−57+10 h: 2.30 m ø1400

Uue veetöötlusjaama veetoruga ühendamine

Kungla puurkaev 79401:003:0056

10. PRK0007165 16m liivsavi kruusa ja veeristega

TRAM kinnistu viide: Teeriba 79401:003:0071

Roosilla tee 2 79401:003:0059

Roosilla tee 79401:003:0060

Roosilla tee 79401:003:0062

Roosilla tee 7 79401:003:0064

Roosilla tee 9 79401:003:0066

Könnitee 79401:003:0102

Rojasilla 79401:003:0101

Erala aiamaa 79401:003:0110

Erala alajaam 79401:003:0038

Mootorsõiduki 79401:003:0029

Erala kergtee L2 79401:001:0621

Kukeseene 79401:003:0116

Partneri 79401:003:0117

Klubi 79401:003:0042

Könnitee 79401:003:0091

Jõekääru 79401:003:0090

Roosilla tee 79401:003:0058

Ol.ol. veetoru ühendamine

V1−Roosilla tee SUUND 41.71 / 39.61 h: 2.19 m

HDPE-RC ø110 L=1.8m

41.75 / 39.13 V1−55+60 Roosilla tee h: 2.62 m

KS1−55+60 41.43 1)38.65 ø160 2)38.65 ø160 h: 2.94 m, kaev:

41.43 / 38.76 V1−55+60 h: 2.67 m

V1−H−56+15 Roosilla tee 41.91 / 39.31 h: 2.60 m

HDPE-RC ø110 L=4.5m

TH−56+15 Roosilla tee 41.87 / 39.42 h: 2.45 m

39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee km 6,34

39 Tartu-Jõgeva-Aravete tee km 6,23

Valgustusmast nr 7, h ca 2.8 m, r = 1.5 m (maantee)

40.35 / 38.25 MK−Risttee kinnistu h: 2.10 m

40.35 / 37.61 V1−54+90 h: 2.74 m

Valgustusmast nr 6, h ca 2.7 m, r = 1.5 m (maantee)

Valgustusmast nr 5, h ca 2.6 m, r = 1.5 m (maantee)

40.30 1)37.43 ø160 2)37.43 ø160 h: 3.03 m, kaev:

36.77 / 500 pl

Ol.ol. veetoru sügavamale

38.81 Ol.ol. K10 1)36.83 ø200 2)36.83 ø200 1.98

Töömahtude PIIR

K1−1 Rahustuskaev 38.83 1)36.17 ø250 2)37.08 ø160 h: 2.66 m, kaev: ø1400

PP ø250 SN8 L=7.0m i=0.010

39.14 1)36.10 ø250 h: 3.04 m, kaev:

K1−Suubumine ol.ol. süsteemi

X= 6483300

Y= 656000

6483250

6483200

656000

656000

Leppemärgid ja tähised (VKV projekt):

KS1 KS1 — Projekteeritud avalik survekanalisatsiooni torustik

V1 V1 — Projekteeritud avalik veevarustuse torustik

K11 K11 — Projekteeritud kinnistusisene kanalisatsioon (RVPJ)

Projekteeritud torustiku siibrisõlm / sõlm

Projekteeritud hüdrant

Projekteeritud hoolduskaev

Puurkaevik (kas puurimise algus või lõpus ühendus)

Puurkaevik (katte taastamise eelduslik min. ulatus)

KS1−00+50 19.93 / 1)18.13 ø110 / 2)18.13 ø110 h: 1.80 m — Projekteeritud reovee avaliku survekanalisatsiooni sõlme tähis koos piketaažiga

Projekteeritud maapinna kõrgusmärk; Väljuva toru peale kõrgusmärk ja Ø; I siseneva toru peale kõrgusmärk ja Ø; Sõlme sügavus (toru peale)

V1−00+50 19.85 / 18.10 h: 1.80 m — Projekteeritud avaliku veetorustiku sõlme tähis koos piketaažiga

Projekteeritud maapinna kõrgusmärk; Kõrgusmärk toru peale; Sõlme sügavus (toru alla)

1. PRK0020741 10m moreen — Geoloogia puurauk

Miridon OÜ (Kungla VTJ projekt):

V2 V2 — Teise projekti veetorustik

Olemasolevad kommunikatsioonid:

SK SK — Ol.ol. või teise DP/projekti truup, sademevee torustik

K — Olemasolev survekanalisatsioonitorustik

V — Olemasolev veevarustuse torustik

X V X X X — Olemasolev mahajäetav veevarustuse torustik

SK — Olemasolev sademevee kanalisatsioon

D — Olemasolev drenaažitorustik

S — Olemasolev sidekanalisatsioon

Olemasolev sidekaabel

Olemasolev valguskaabel

Olemasolev madalpingekaabel

Olemasolev kesk/kõrgepingekaabel

Geodeetiline uuring:

Kasutatud materjalid:
Maa-ja Ruumiameti katastripiiride väljavõte seisuga 10.02.2025
Maa-ja Ruumiameti LIDAR väljavõte seisuga 10.02.2025
5DEhitus OÜ töö nr TJ 4-09.2014 (20.02.2025)

Mõõdistustööde käik
Mõõdistus oli teostatud 10cm lume/jääkihiga
Mõõtmistööd teostati objektil veebruaris 2025.

Kooskõlastused:
Tehtud on andmeväljastus päring Elektrilevisse, ELASAsse ja Teliasse, mõõdistataval maa-alal olevate maa-aluste elektrikaablite ning sidekaablite kohta. Elektrilevi saadud andmeväljastuselt sai peale märgitud ka Enefiti sidekaablid. Veetrass ja kanalisatsioon asendiliselt kinnitatud AS Emajõe Veevärgi poolt. Drenaaž asendiliselt kinnitatud Maa-ja Ruumiameti poolt.

Märkused
Mõõdistusalas võib leiduda tundmatuid kaableid ja gaasi torustikke, mida pole plaanile kantud andmete puudumise tõttu.

Vastutav geodeet: Janno Vään
Kutsetunnistus nr.194166
Kutsenimetus: Geodeet, tase 7

MÄRKUS:
Asendiplaani tuleb lugeda koos Seletuskirja, pikiprofiilide, puurimiskaevikute (kilpidega) ristlõike ja riigimaantee põikprofiilide joonistega.
Vajadusel pöörduda vee-ettevõtte ja projekteerija poole.

Nr.	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kuupäev
1		Tarmo Vaalu	Tarmo Vaalu	

KLM Projekt OÜ
Sepise tn 1, Tallinn, Harju maakond
tel. 514 4725
info@klmprojekt.ee
reg. kood: 11074214
MTR nr: EEP001781

	Nimi	Allkiri	Kuupäev
Kinnitas:	K. Laurits	/digiallkiri/	14.12.2025
Kontrollis:	T. Vaalu	/digiallkiri/	14.12.2025
Koostas:	T. Vaalu	/digiallkiri/	14.12.2025

Fail / Kuupäev: 0325_TP_VK−04−01.dwg / 14.12.2025

Tellija:	AS Emajõe Veevärk
Projekti nimetus:	"Vahi aleviku ja Erala küla vahelise ÜVK projekteerimine"
Aadress:	Erala küla reoveepuhasti (Partneri kinnistu) kuni Vahi alevik (Ängelheina tänav), Tartu maakond
Joonis:	Välisveevarustuse ja kanalisatsiooni ASENDIPLAAN survetorustikud PK 56+40−59+37 (sv. Kungla VTJ)
Joonise nr.:	AS−4−17 PK56+40−59+37
Mõõtkava:	1:500
Eriosa:	VKV
Staadium:	TP
Projekti nr.:	0325