joon. 001-15

N

M88

Mast asendada uue puitmastiga (11 m, kl4, KRE).
Paigaldada rõhttraavers.

37301:006:0144
Nurmenuku

110

M87

Mast asendada uue puitmastiga (11 m, kl4, KRE).
Paigaldada rõhttraavers.

114

Mast asendada uue puitmastiga (11 m, kl4, KRE),
mastile paigaldada tugi (12 m, kl4, KRE) ja riigel.
Paigaldada nurgatraavers.

29°

M86

37301:006:0238
Kuressaare metskond 536

94

Mast asendada uue puitmastiga (11 m, kl4, KRE).
Paigaldada rõhttraavers.

M85

Mast asendada uue puitmastiga (11 m, kl4, KRE).
Paigaldada rõhttraavers.

83

72101:001:1430
Kuressaare metskond 678

M84

Mast asendada uue puitmastiga (11 m, kl4, KRE).
Paigaldada rõhttraavers.

86

M83

72101:001:0334
Kuressaare metskond 23

105

72101:001:0040
Kihelkonna metskond 89

Mast asendada uue puitmastiga (11 m, kl4, KRE).
Paigaldada rõhttraavers.

M82

104

Mast asendada uue puitmastiga (11 m, kl4, KRE).
Paigaldada rõhttraavers.

M81

joon. 001-13

98

72101:001:1168
Kuressaare metskond 600

Mast asendada uue puitmastiga
(11 m, kl4, KRE).
Paigaldada rõhttraavers.

M80

101

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL
Olemasolev 10 kV maakaabel
Rekonstrueeritav 10 kV õhuliin
Projekteeritud 10 kV õhuliinimast
Projekteeritud 10 kV õhuliinimast koos toega
Kinnistu piir

Tellija: Enefit Connect	enersense	Aadress: Energia 4, Pärnu, 80042 Reg nr: 11445550 Telefon: 5136891 e-mail: tarmo.laur@enersense.com	Kuupäev: 24.07.23 Töö nr: IP6274 Joon nr: 001-14 Mõõtkava: 1:2000 (A3)
Töö nimetus:	LÄÄTSA 35/20/10 kV - Käesla 10 kV F rekonstrueerimine (fiidri algus). Tööprojekt Saaremaa vald, Saare maakond		
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteerija: Tarmo Laur	