



TIIE ASFALTBETOON AC 16 surf	H=4cm
POORNE ASFALTBETOON AC 20 base	H=5cm
KILLUSTIKALUS KIILUMISMEETODIL fr 32/63	H=20cm
GEOTEKSTIIL NG54	
DREENKIHT (Kf> 1,0m/ööp)	Hmin=20cm
OLEMASOLEV ALUSPINNAS (liiv)	

Teelahendused OÜ		AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi						
		Harju maakond, Lääne-Harju vald, Metslõugu küla, 17 Keila-Haapsalu tee						
		Mahasõidukoht Latisilla teele (5620089) km 33,545						
MTR_ELK000135_EEP004085_EPE001377								
PROJ	ALLKIRI	KUUPÄEV	JOONISE NIMETUS					
J. Jermolovits		22.03.2023	Mahasõidu piki- ja tüüpristlõiked					
KONTR	ALLKIRI	KUUPÄEV	PROJ NR	JOONISE NR	PROJ ETAPP	MÕÖT	1:200, 1:20 1:50	REV
A. Afanasjev		22.03.2023	PP-23-02	2.1	Põhiprojekt			0