

Ajutise liikluskorralduse selgitused kaablitöödele, Teel nr 11115, Kurna-Tuhala tee, km 0.3, Kangru alevikus, Kiili vallas, Harjumaal.

Riigitee nr 11115 lõigul on tihe asfaltkate, ehitatud 2019.a. Teeregistri andmetel oli aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus 2022. aastal 6118 a/ööpäevas, sh. raskeliiklus 5%.

Objektil teostatakse kaablitöid, paigaldatakse lahtisel meetodil sõidutee kõrval ja puuritakse sõidutee alt läbi, puurmasin asub haljasalal. Selleks tööks on koostatud ajutise liikluskorralduse joonis 2501-9.1.

Liikluskorraldusvahendite paigaldamisel lähtuda MTM määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ja „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“. Kõik riigiteedele paigaldatavad liiklumärgid ettenähtud paigaldada II suurusgrupp ja II klassi valguspeegeldava kilega muudel teedel vähemalt I suurusgrupp.

Töövõtja on kohustatud teavitama Transpordiametit tööde alustamisest ja liikluskorralduse muudatustest Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu. Teavitus tuleb saata vähemalt 1 ööpäev enne tööde alustamist või liikluskorralduse muudatust. [Riigiteede ajutine liikluskorraldus, 14.11.2018: 5;6]

Liikluskorralduse eest vastutab ja liikluskorraldusvahendeid käitleb: AS Elektritsentrum, Ats Art Ilves, tel: 5302 1311.