

Pos. Nr.	Materjal	Mõõtühik	Kogus kokku				Tug. kl.	Märkus
			Maht 1-le	Arv	Kokku	Kaal		
1	Tihendatud killustikalus	m³			0.3			fr 16/32
			KOKKU		0.3 m³			
2	Betooniga (C25/30) täidetud betoon õõnesplokid 190x190x390	tk	1.0	6.0	6.0			
			KOKKU		6.0 tk			
3	Betooniga (C25/30) täidetud betoon õõnesplokid 190x190x190	tk	1.0	3.0	3.0			
			KOKKU		3.0 tk			
4	Tihendatud killustikalus	m³			0.9			fr 8/12
			KOKKU		0.9 m³			
5	Tsingitud betoonihark (piilarking)	tk			15.0			Zn
			KOKKU		15.0 tk			
6	Puitpruss 100x100 mm	jm	2.5	3.0	7.5			
7	---	jm	1.18	2.0	2.4			
8	---	jm	2.48	2.0	5.0			
9	---	jm	1.4	1.0	1.4			
10	---	jm	2.23	8.0	17.9			
11	---	jm	2.73	3.0	8.2			
			KOKKU		42.4 jm			
12	Puidust servatud laud 32x100mm	m²			5.8			
			KOKKU		5.8 m²			
13	Laud 32x100 mm	jm			5.7			
			KOKKU		5.7 jm			
14	Dist. liist 32x32 mm	jm			2.6			
			KOKKU		2.6 jm			
15	Puitlaudis 22x100 mm	m²			4.0			
			KOKKU		4.0 m²			
16	Puitpruss 50x100 mm	jm			16.0			
					16.0 jm			
17	Laud 25x100 mm	jm	1.19	10.0	12.0			
			KOKKU		12.0 jm			
18	PVC toru De 110	jm	3.2	1.0	3.2			
			KOKKU		3.2 jm			
19	Tsinkplekist "kübar"	tk	1.0	1.0	1.0			
			KOKKU		1.0 tk			
20	Puitpruss 50x120(h) mm	jm	2.15	8.0	17.2			
			KOKKU		17.2 jm			

MÄRKUSED

1. Poola laudise sein ja katuse mahtudes arvestada tarnitava materjali laiusega.
2. Pööratud ehituskoba (Zn) 2-tk
3. Prussiking (Zn) 6-tk

HENRI PROJEKT

J. V. Jannseni 33 Pärnu 80044 Eesti

Telefon/faks 443 1837
projekt@henriprojekt.ee

Tehniline	Ilmar			Riigimetsa Majandamise Keskus Loodushoiu osak.		
teostus	Selgal			Soomaa rahvusparki külastust suunava taristu rek. III	TÖÖ	548-14
Arhitekt	Tõnis			Soomaa rahvusparki DC-de projekteerimine		
EAL	Palm			1 KOHALINE DC KOOS LÖKKEPUUDE PAIGUTAMISE KOHAGA	Leht	2
				MATERJALIDE KOKKUVÕTE	Mõõt	