


Läbilõige A-B



Läbilõige C-D



LEPPEMÄRGID



Füüsikalis-mehaaniliste katsete proov, intervalli sügavus maapinnast, m

0,8 m
S-1
LA 36
F 1,8
MgO 20,39
Lah. jääk 2,72
3,8 m

Proovi nr
LA - killustiku purunemiskindluse tegur Los Angelese katsel
F - Killustiku külmakindlus, %
MgO sisaldus, %
Lahustumatu jäägi sisaldus, %

Märkused: Ploki 13 aT varu lamam on 13,8 m abs. kõrgusel.
Keskmine põhjavee tase asus uuringute ajal 20,44 m abs. kõrgusel.
Puurauk nr Pa 1 on seadistatud seirekaevuks nr PRK0078089.

SUUREKIVI UURINGURUUMI TOPO JA VARU ARVUTUSE PLAANI LÄBILÕIKED A-B ja C-D Horis. mõõtkava 1:2000, vertik. mõõtkava 1:200		Graafiline lisa 2
Töö:	Koonga maardla Suurekivi uuringuruumi dolokivi uuring (seisuga 01.09.2026)	Töö nr 26-948
Asukoht:	Pärnu maakond, Lääneranna vald, Koonga dolokivimaardla	0 20 40 80 m
Tellija:	OÜ Forek Aadress: Pärnu mnt 158/1 Tallinn 11317 e-mail: ole@eestikillustik.ee; tel 53492373	Tellija esindaja: Ole Sein
	MAAVARAUURINGUD OÜ Reg. nr 14346587 **Liiva 41, 50303, Tartu**	September 2026
Koostas ja toimetas:	dipl. geoloogiainsener Ain Põldvere, e-mail: ain.poldvere@gmail.com tel. 5104753	/allkirjastatud digitaalselt/