

CaO, MgO ja lahustumatu jäägi sisaldused proovides ja kaalutud keskmisena Suurekivi uuringuruumis

Puuraugu nr	Pa 1	Pa 1	Pa 1	Pa 2	Pa 2	Pa 2	Pa 3	Pa 3	Pa 3	Pa 4	Pa 4	Pa 4	Pa 5	Pa 5	Pa 5	Pa 6	Pa 6	Pa 6	Kaalutud keskmine
Proovi nr	S-1	S-2	S-3	S-1	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-11	S-14	S-15	S-6	S-9	S-10	S-11	S-12	S-13	
Proovimise intervall, m	0,8-3,8	3,8-7,2	7,2-11,45	0,9-2,2	2,2-6,8	6,8-10,1	0,4-1,7	1,7-5,7	5,7-9,5	0,9-2,5	2,5-6,1	6,1-9,35	0,8-3,3	3,3-6,0	6,0-8,7	0,5-1,5	1,5-5,2	5,2-8,75	
Intervalli pikkus, m	3,0	3,4	4,25	1,3	4,6	3,3	1,3	4,0	3,8	1,6	3,6	3,25	2,5	2,7	2,7	1,0	3,7	3,55	53,55
Mõõtühik: %																			
CaO	29,36	29,66	26,37	29,36	28,25	27,31	29,34	29,64	25,92	28,70	29,23	28,05	29,34	27,46	25,02	28,70	29,66	28,11	28,2
Arvutuslik CaCO ₃	52,40	52,94	47,07	52,40	50,42	48,74	52,37	52,90	46,26	51,22	52,17	50,06	52,37	49,01	44,66	51,22	52,94	50,17	50,3
MgO	20,39	21,80	18,72	20,39	20,07	17,76	20,62	20,12	18,87	20,40	19,84	18,50	20,62	19,27	17,51	20,40	20,85	19,74	19,7
Arvutuslik MgCO ₃	42,68	45,63	39,18	42,68	42,01	37,17	43,16	42,11	39,49	42,70	41,53	38,72	43,16	40,33	36,65	42,70	43,64	41,32	41,2
Lahustumatu jääk	2,72	2,56	10,75	2,72	4,53	10,17	2,31	2,61	9,88	2,43	2,46	7,58	2,31	5,61	13,64	2,43	2,33	4,73	5,5

OÜ Inseneribüroo STEIGER labori katseprotokoll nr 26-3639 K, katsed tehti AS Teede Tehnokeskuse laboris.

Märkus: puuraukude koordinaadid lisas nr 2.

CaO, MgO ja lahustumatu jäägi sisaldused proovides ja kaalutud keskmisena Suurekivi uuringuruumis, 12. plokis

Puuraugu nr	Pa 1	Pa 1	Pa 2	Pa 2	Pa 3	Pa 3	Pa 4	Pa 4	Pa 5	Pa 5	Pa 6	Pa 6	Kaalutud keskmine 12. plokis
Proovi nr	S-1	S-2	S-1	S-4	S-6	S-7	S-11	S-14	S-6	S-9	S-11	S-12	
Proovimise intervall, m	0,8-3,8	3,8-7,2	0,9-2,2	2,2-6,8	0,4-1,7	1,7-5,7	0,9-2,5	2,5-6,1	0,8-3,3	3,3-6,0	0,5-1,5	1,5-5,2	
Intervalli pikkus, m	3,0	3,4	1,3	4,6	1,3	4,0	1,6	3,6	2,5	2,7	1,0	3,7	32,7
Mõõtühik: %													
CaO	29,36	29,66	29,36	28,25	29,34	29,64	28,70	29,23	29,34	27,46	28,70	29,66	29,1
Arvutuslik CaCO ₃	52,40	52,94	52,40	50,42	52,37	52,90	51,22	52,17	52,37	49,01	51,22	52,94	51,9
MgO	20,39	21,80	20,39	20,07	20,62	20,12	20,40	19,84	20,62	19,27	20,40	20,85	20,4
Arvutuslik MgCO ₃	42,68	45,63	42,68	42,01	43,16	42,11	42,70	41,53	43,16	40,33	42,70	43,64	42,7
Lahustumatu jääk	2,72	2,56	2,72	4,53	2,31	2,61	2,43	2,46	2,31	5,61	2,43	2,33	3,0

OÜ Inseneribüroo STEIGER labori katseprotokoll nr 26-3639 K, katsed tehti AS Teede Tehnokeskuse laboris.

Märkus: puuraukude koordinaadid lisas nr 2.

CaO, MgO ja lahustumatu jäägi sisaldused proovides ja kaalutud keskmisena Suurekivi uuringuruumis, 13. plokis

Puuraugu nr	Pa 1	Pa 2	Pa 3	Pa 4	Pa 5	Pa 6	Kaalutud keskmine 13. plokis
Proovi nr	S-3	S-5	S-8	S-15	S-10	S-13	
Proovimise intervall, m	7,2-11,45	6,8-10,1	5,7-9,5	6,1-9,35	6,0-8,7	5,2-8,75	
Intervalli pikkus, m	4,25	3,3	3,8	3,25	2,7	3,55	20,85
Mõõtühik: %							
CaO	26,37	27,31	25,92	28,05	25,02	28,11	26,8
Arvutuslik CaCO ₃	47,07	48,74	46,26	50,06	44,66	50,17	47,9
MgO	18,72	17,76	18,87	18,50	17,51	19,74	18,6
Arvutuslik MgCO ₃	39,18	37,17	39,49	38,72	36,65	41,32	38,9
Lahustumatu jääk	10,75	10,17	9,88	7,58	13,64	4,73	9,4

OÜ Inseneribüroo STEIGER labori katseprotokoll nr 26-3639 K, katsed tehti AS Teede Tehnokeskuse laboris.

Märkus: puuraukude koordinaadid lisas nr 2.

Koostas: Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ.