

Pakkumise saaja: Pleko OÜ

Objekt: Pajusilla tootmishoone

Teenuste/kaupade nimetus	Ühik	Maht	Ühiku hind/€	Kokku/€
Vana küüni puit põranda lammutus	m2	60	10.00	600.00
Vana küüni puit seinte lammutus	m2	75	10.00	750.00
Terve hoone vanakatuse eterniidi lammutus	m2	265	15.00	3975.00
Eterniidi utiliseerimine	m2	265	5.00	1325.00
Aluspinna tegemine	m2	70	50.00	3500.00
Vundamendi vibo plokk	m	29	40.00	1160.00
Taldmiku valamine 600x29000x250mm	m	29	100.00	2900.00
Põranda täitmine (liiv, kruus, kild)	m2	70	50.00	3500.00
Põranda ehitus kile, armatuur võrk 10mm, kütetoru, ja treilaast betoon 120-150mm	m2	70	200.00	14000.00
Sein aerokplokk, ja liimid 250mm	m2	85	40.00	3400.00
Sillus aknale 600x 1450mm	tk	4	100.00	400.00
Sillus uksele 3000x3000mm ja 2000x3000mm	tk	2	300.00	600.00
Aeroki ladumine ja silluste paigaldamine	m2	85	25.00	2125.00
Armatuur seinte sisse	tk	1	100.00	100.00
Sarikamaterjaal 150x 5200	tk	30	20.00	600.00
Sarikad teha uued 150x 5200	tk	15	120.00	1800.00
Roovitus ja distants, rihtimis materjalid 32x100	m2	265	10.00	2650.00
Kinnitusvahendid	m2	265	5.00	1325.00
Aluskate niiskust siduv 75m2 rull	tk	4	120.00	480.00
Valtsprofiil rr32 Mattpur 0,6 mm	m2	265	20.00	5300.00
Tilgaplekk, otsaplekk, harjaplekk	jm	100	10.00	1000.00
Roovituse paigaldus ja rihtimine	m2	265	10.00	2650.00
Aluskatte paigaldus	m2	265	5.00	1325.00
Pleki paigaldus	m2	265	20.00	5300.00
Katuse luuk	tk	2	400.00	800.00
Käigutee 1200mm	tk	2	100.00	200.00
Redel 5000mm	m	2	400.00	800.00
Tõsteseadmed, tellingud, kopa teenused	tk	1	1200.00	1200.00
Lagi pur vaht poorne paksus 160mm paigaldusega	m2	43	92.00	3956.00
Aknad 3xpakett 600x1450	tk	4	200.00	800.00
Akna paigaldus	tk	4	100.00	400.00
Uks tõstetav mootoriga 3000x3000 paigaldusega	tk	1	1900.00	1900.00
Uks tõstetav manuaalne 2000x3000mm ainult paigaldus	tk	1	500.00	500.00
Tuulekast ehitus koos materjali ja värvimisega x5 laud	jm	72	30.00	2160.00
Vundamendi soojustus perimeeter finfoun 100x600x1000mm plaadiga	m	30	30.00	900.00
Seinad soojustada finfoun 50x600x2400mm plaadiga	m2	165	30.00	4950.00
Fassaad voodri laud 145mm	m2	165	12.00	1980.00
Voodrilaua paigaldus	m2	165	25.00	4125.00
Haljastus kivisillutisega ümber hoone	m	68	55.00	3740.00
			Summa	89176.00
			Käibemaks	
			24%	21402.24
			Kokku	110578.24

Pakkumine kehtib 3 kuud.

Kagukatus OÜ

Tanel Tähe

56478559

tanel@kagukatus.ee