


- MÄRKUSED:**
- Märkused ja kirjeldused ehitustööde kohta vt. seletuskirjast;
  - Ehitustööde ja materjalide mahud vt. töömahtude tabelist;
  - Varem paigaldatud kaablite, torude, seadmete ja tarindite läheduses tuleb kaevetöid teha nende omaniku juhendite kohaselt;
  - Insenerivõrkude kaitsesoonis teostada töid käsitli, vajadusel võrgud teostada;
  - Enne ehitustööde algust tuleb täpsustada ristuvate kommunikatsioonide asukohad;
  - Reoveekanalisatsioonitorustiku lõigu pikkused on võetud kaevu teljest kaevu teljeni;
  - Survetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8 m maapinnast torustiku peale;
  - Kanalisatsioonikaevud millega läbimõõt ei ole kajastatud joonisel on De400/315
  - Ennem ehitustööde algust täpsustada kinnistul planeeritava maapinna kõrgusmärgid ja vajadusel korrigeerida kaevukaante kõrgusmärgid

<b>Projekteerija:</b>  www.ekore.ee		<b>Tellijä:</b> Soojatehnik OÜ	
Reg.nr:11000919 EEP000610 EPE000117 MF-0098-00		<b>Objekti nimetus:</b> Lohusalu reoveekogumisaalveevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitustööd	
Töö nr: PP-303/24		Töö nimetus: Lohusalu reoveekogumisaalveevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimis- ja ehitustööd	
Staadium: Mõõtkava: M 1:500		Joonise nimi: Katendite taastamise plaan ja skeemid	
Põhiprojekt		Jooniste arv: 1	
Koostaja: Eero Antons		Projektant: Eero Antons	
Kuupäev: 04.10.2024		Kontroll: Eero Antons	
Allkiri:		Allkiri:	