

HINNAPAKKUMINE NR 44

Menetlusruumide kesklauade kommunikatsioonide ühendamine

Objekt: Päästeameti Haldushoone

Address: Erika 3, Tallinn

JKN	TÖÖ / MATERJAL	ÜHIK	MAHT	ÜHIKHIND	SUMMA
1	Ruum 127 (remondibox) lukustuse ümbertõstmine kahel uksele	kompl	1	96 €	96 €
2	Menetlusruumi (ruum 204) valamude vee ja kanalistsiooni ühendamine	kompl	1	192 €	192 €
3	Menetlusruumi (ruum 204) kesklaua suruõhu ühendamine. Täpsem tööde kirjeldus vt. Märkus 4.	kompl	1	1 070 €	1 070 €
4	Menetlusruumi (ruum 204) kesklaua pistikute ühendamine (4tk, ühendatakse seinale asuvasse pistikusse)	kompl	1	112 €	112 €
5	Menetlusruumi 212 (kesklaua valamude vee ja kanalistsiooni ühendamine (sh. Käsidush)	kompl	1	432 €	432 €
6	Menetlusruumi 212 kesklaua alt vee ja kanalistsiooniühenduste likvideerimine	kompl	1	240 €	240 €
7	Menetlusruumi 212 kesklaua alt vee ja kanalistsiooniühenduste likvideerimise järgne avade sulgemine.	kompl	1	403 €	403 €
8	Ruum 212 kesklaua veekraanide ühendamine (4tk) ja valamute kanalistsiooni ühendamine (2tk)	kompl	1	400 €	400 €
9	Ruum 212 kesklaua pistikute ühendamine. Väljavõtte karbikust generaatori sektsioonist)	kompl	1	128 €	128 €
10	Menetlusruumi 212 kesklaua suruõhukraanide ühendamine. Täpsem tööde kirjeldus vt. Märkus 4.	kompl	1	1 070 €	1 070 €
11	Tehnika hoolduse ruumi valamude vee ja kanalistsiooni ühendamine	kompl	1	112 €	112 €
12	Videoruumi rullo siseaknale	kompl	1	140 €	140 €
13	Pesuboksi seinale soovib tellija saada külma vee kraani otsa (tavaline aiavooliku ühenduse võimalus)		1	96 €	96 €
Kokku:					4 491 €
Käibemaks 20%:					898 €
Kõik kokku:					5 389 €

Märkused:

- Pos.1 tööde teostamise järgselt ei ole tagatud nõudu evakuatsiooniteed.
- Hinnapakumine on kehtiv kuni 25.08.2020
- Tööde teostamise tähtaeg 4 nädalat alates pakumise kinnitamisest.
- Suruõhusüsteemi kirjeldus (pakumises pos 3 ja 10).

Ruumis 212:

- Toru laest alla toomine (otse Sõlme asukoha kõrvale) – lae all vaja ilmselt põlvega ligemale viia
- Sõlm paigaldatud lauale. Sealt toruga laua alla.
- Sõlm arvestatud filter regulaator + peenfilter + kaks kiirliitmikku
- Laua all ühendatud toruga 2 väljavõtte punkti. Väljavõttepunktid läbi filtrite + regulaatori.

Ruumis 204:

- Toru laest alla toomine otse, laua peale arvestatud kinnitusalus (laseme teha roostevabast terasest) mille külge paigaldame filter-regulaator +
- Sõlm paigaldatud laua peale, sealt toruga laua alla.
- Sõlm arvestatud filter regulaator + peenfilter + kaks kiirliitmikku
- Laua all ühendatud toruga 2 väljavõtte punkti. Väljavõttepunktid läbi filtrite + regulaator

Hinnapakumise koostas:

Priit Hanni, Fund Ehitus OÜ
26.08.2020
/allkirjastatud digitaalselt/

Hinnapakumise kinnitas:

Jaanus Hiimäe, Riigi Kinnisvara AS
.....
/allkirjastatud digitaalselt/

Raivo Stepanov, Päästeamet
.....
/allkirjastatud digitaalselt/