N
W E
S

TINGMÄRGID
- Projekteeritud mastalajaam
- Projekteeritud keskpinge õhuliini mast
- Projekteeritud keskpinge õhuliini tugi
- 1W1 — 1W1 — Projekteeritud MP kaabelliin (1-kaabel)
- Projekteeritud plasttorud kaablitele
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud potentsiaalitasandus Ø 1m
- Projekteeritud maanduskontuur
- Madalpingeõhuliin
- Keskpingeõhuliin
- Katastripiir
- Likvideeritav seade, liin

83604:003:0043
5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru tee

Hariduse
83501:001:0073

83501:001:0389
Põllumaa

AJ27976

AS-35
Türi:Metsa
10kV

el. karjus

41

41

50

Olemasolev betoonmast nr 41 ja tugi asendada uue puitmasti ja toega.
Puitmast kl4, L=11m, KRE.
Puittugi kl4, L=12m, KRE.
Toe kaugus mastist ca 4,5m.
Mastile ehitada mastalajaam 50kVA trafoga.
Alajaamale maanduspaigaldis R≤16Ω

AS-35 demonteerida.

Tiiru KTP tüüpi alajaam demonteerida koos kõikide seadmetega, vundamentidega.

Tiiru:(Türi)

Olemasolev AMKA.3x70+95 katkestada.
Ühendada kokku uue AXPK.4x50 kaabliga, kasutada SLIW57 klemme ja otsakorke PK555

Kaablitrass MPL452674
F1 - mast 1 L=11m
AXPK4G50, L=24m
torus Ø110, 450N, L=11m.
Kaasa maanduskiir RD10FT
ühendada masti maandusega.

1

1

AMKA.3x70+95

AMKA.3x70+95

53.83
54.41
53.82
54.06
54.51
54.59
54.28
54.59
54.32
54.63

Geodeetiline alusplaan (töö nr 3065-26), mõõdistatud 08.10.2026, koostaja Sirkel & Mall Geodeesia

Tellija: ELEKTRILEVI OÜ, 10135 TALLINN Veskiposti 2	Projekteeris	Sander Tiismaa		03.11.2026	5860 8691	ELEKTRILEVI OÜ, 10135 TALLINN Veskiposti 2, elektrilevi@elektrilevi.ee, Tel. +372 715 4230, Registrikood 11050857, TEL000343	Projekt: Tiiru:(Türi) KTP alajaama asendamine mastalajaamaga, Hariduse, Vilita küla, Türi vald, Järva maakond	Joonise nr: II2064-TP-EL-4-01	Staadium: Tööprojekt	
	Kontrollis								Mõõtkava: M 1 : 250	
	Projektijuht						Joonis: AJ27976 ja 0,4kV maakaabel	Nimetus: Asendiplaan	Keel: EST	Leht: 1 / Lehti: 1